

REPARACION CEBG NUEVA JERUSALEN

UBICADO EN COLONIA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
A.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES					
1	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	144.00		
2	DESMONTAJE DE CANALETA	UNID	32.00		
3	DESMONTAJE DE CERCHAS (VIGAS DE TECHO)	UNID	6.00		
4	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.	5.90		
5	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	14.20		
6	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/F	M3	0.22		
SUB-TOTAL					
B.- REPARACIONES					
7	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	45.36		
8	BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2	ML	12.30		
9	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	16.68		
10	COLUMNA 30X15cm, 6#5, #3 @25cm, CONC 1:2:2	ML	5.92		
11	PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MOP	M2	14.64		
12	SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2	M.L.	32.24		
13	VIGA 20X25cm,Sup 2#5+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	ML	12.44		
14	TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA	M2	208.62		
15	VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA	M2.	23.37		
16	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE)	M2	19.89		
17	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2.	44.06		

REPARACION CEBG NUEVA JERUSALEN

UBICADO EN COLONIA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
18	PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO	UND	3.00		
19	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m)	M2	137.77		
20	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	420.85		
21	PICADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	137.77		
22	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	137.77		
23	MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm	M.L.	79.20		
24	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	420.85		
25	PIZARRA DE FORMICA CUADRICULADA 2.45X1.23m, C/MARCO TUBO	UND	3.00		
26	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	137.77		
27	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	40.84		
SUB-TOTAL					
C.- CORREDOR					
28	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	23.96		
29	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	M3	1.53		
30	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	6.27		
31	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/P	M3	9.75		
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	21.45		
33	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	13.72		
34	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2.	38.30		
35	PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms	M2	38.30		

REPARACION CEBG NUEVA JERUSALEN

UBICADO EN COLONIA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
36	MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms.	M.L.	18.00		
37	BARANDAL DE TUBO GALVANIZADO 2" H=1.00m	ML	15.40		
38	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	18.00		
SUB-TOTAL					
D.- ACERA PERIMETRAL DE AULAS					
39	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	38.31		
40	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.51		
41	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	6.89		
42	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	1.84		
43	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	2.81		
44	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	36.88		
45	MAMPOSTERÍA EN GRADAS CON HUELLA DE CONC. E=8CMS	M3	1.13		
46	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	38.38		
SUB-TOTAL					
E.- CANAL DE AGUAS LLUVIAS					
47	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	36.30		
48	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	12.52		
49	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE)	UND	7.12		
SUB-TOTAL					
F.-INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO 1					

REPARACION CEBG NUEVA JERUSALEN

UBICADO EN COLONIA NUEVA JERUSALEN, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
50	ACOMETIDA MONOFASICA 2#6+1#8, PVC 1"	ML.	2.50		
51	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ML	20.00		
52	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST)	UND	3.00		
53	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST)	UND	18.00		
54	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	3.00		
55	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	3.00		
56	INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE	UND	2.00		
57	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	1.00		
58	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	M.L.	117.00		
59	CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2"	ML.	40.80		
60	VENTILADOR PARA TECHO DE 56" DIAMETRO	UND.	6.00		
SUB-TOTAL					
G.- GENERALES					
61	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	UND	1,200.00	0.60	720.00
62	ROTULO METALICO PINTADO FHIS (2.44X2.00 m)	UNID	1.00		
63	PLACA EN ACRILICO DE 80X90cm (SUMINISTRO/INSTALACION)	UND	1.00		
SUB-TOTAL					
TOTAL					
No modificar las cantidades de obra, precios unitarios y totales ya establecido en este desglose del presupuesto de oferta, de lo contrario su oferta será descalificada.					