




MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



Contratos del mes de Marzo 2021

Rubro de Salud

No.	Descripción	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Monto	Fondos	Estado
1	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA, COPAN	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	16/03/2021	13/08/2021	L. 1,532,252.84	Fondos municipales/infraestructura social municipal a través del programa IMPULSA	En ejecución


Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

CONTRATO CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA,


Nosotros **REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, con tarjeta de identidad No. 0410-1974-00809, vecino del municipio de Florida, departamento de Copan, actuando en mi condición de alcalde municipal del término en referencia, con las facultades que me otorga la ley de municipalidades y su reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominara **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor **JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO**, hondureño, mayor de edad, soltero, vecino de este domicilio, con identidad No 0410-1990-00562, actuando en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por la prestación de servicios profesionales, el cual se registrará bajo las siguientes condiciones **CLASULA PRIMERA:LA MUNICIPALIDAD** requiere de los servicios del contratista para llevar a cabo el proyecto denominado **CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA, COPAN** que comprende las actividades desglosados de la siguiente forma:

Item	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1	Anexo Columna de concreto, (0.35x0.35x0.45m) 3 Var. 5/8", 4 Est 1/2" y Placa de soporte e=3/16"	unidad	8	2,411.48	19,291.81
2	Cubierta Principal de techo de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 6" galvanizada @1.20m, zag rod var. 1/2"	m2	842	501.62	422,363.22
3	Cubierta de techo adicional de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 4" galvanizada @ 1.20m incluye capote, zag rod var 1/2"	m2	102	477.31	48,685.13
4	Marco estructural de techo adicional, columnas W10x20 y vigas W10x20	Global	1	97,121.27	97,121.27
5	Ventanas plástico acrílico transparente 1/4" marco de aluminio sello con silicona	m2	11	4,201.81	46,219.89
6	Ventanas persianas fijas de lámina de hierro en marco de techo adicional	m2	14.92	1,271.90	18,976.76
7	cajones de canaleta de 2x6" galvanizada de techo adicional	m	69.2	440.01	30,448.52
8	Joist metálico J-1, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	23,502.36	94,009.44
9	Joist metálico J-2, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	23,425.19	93,700.74
10	Joist metálico J-3, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	28,076.27	112,305.06
11	Joist metálico J-4, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	38,391.99	153,567.96
12	Joist metálico J-5, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,968.68	27,937.35
13	Joist metálico J-6, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	15,831.17	63,324.66
14	Joist metálico J-7, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,855.49	27,710.97
15	Joist metálico J-8, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	13,948.10	55,792.38
16	Joist metálico J-9, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	14,920.50	29,841.00

17	Joist metálico J-10, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,171.20	26,342.40
18	Viga canal de concreto (0.45m x 0.60m) 11 varillas 3/8" continuas y varilla 1/2" @ 0.20m	m	118.5	1,389.15	164,614.28
Total					1,532,252.84

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA manifiesta estar en la disposición de llevar a cabo las actividades descritas en la cláusula anterior las cuales desarrollara de acuerdo al estudio previamente elaborado, comprometiéndose además al aporte de mano de obra calificada, todos los materiales. **CLAUSULA TERCERA** El valor del presente contrato es de **LPS 1, 532,252.84** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS con ^{84/100} **CLAUSULA CUARTA** La forma de pago de este contrato se hará con estimaciones según los avances de los trabajos. **CLASULA QUINTA ORDEN DE INICIO** se considera come fecha de inicio el 16 de marzo del presente año. **CLAUSULA SEXTA:** Los trabajos deberán realizarse en un plazo mínimo de 150 días calendario – contados a partir de la fecha de inicio de la obra. **CLAUSULA SEPTIMA:** El contratista a presentado a esta municipalidad la copia de la declaración jurada del impuesto sobre la renta los pagos a cuentas y constancias extendida por la dirección ejecutiva de ingresos , debido a lo interior no se hará la retención del DOCE PUNTO CINCO POR CIENTO(12.5%) que establece el artículo 50 la ley del impuesto sobre la renta **CLAUSULA OCTAVA:** En caso que el contratista no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado pagara a la municipalidad en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora ,de multa de L, 2,758.05 diarios **CLAUSULA NOVENA:** La encargada de supervisar los trabajos será la municipalidad a través de la persona que se designe para tal efecto en acompañamiento de la unidad de infraestructura de la mancomunidad Chorti **CLAUSULA DECIMA** Una vez que el contratista haya finalizado las obras objeto del presente contrato notificara por escrito a la municipalidad para que proceda a la recepción de la obra, siempre y cuando el trabajo se haya ejecutado a entera satisfacción de la municipalidad **CLAUSULA DECIMA PRIMERA** Cualquier modificación que se le hiciera al diseño de la obra se hará previo consenso entre ambas partes **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** El contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en algunas o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo . **CLAUSULA DECIMA TERCERA** Ambas partes están de acuerdo con las clausula estipuladas en esta contrato y se comparten a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA CUARTA** El contratista para resolver inconvenientes que sugieren de las obligaciones derivadas de este contrato se somete a la jurisdicción del juzgado de letras seccional de la entrada copan o en su defecto a la instancia correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Florida Copan 16 días del mes de marzo del año dos mil veinte uno.


JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO
CONTRATISTA



REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE
ALCALDE MUNICIPAL

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construcción



Srs. Municipalidad de Florida Copan:

Les presento mi cotización para la ejecución del proyecto: "Construcción de la Estructura de Techo del Mercado Municipal de Florida Copan"

Item	Concepto	Unidad	Cant.	P.Unitario	Total
01	Anexo Columna de concreto, (0.35x0.35x0.45m) 3 Var. 5/8", 4 Est 1/2" y Placa de soporte e=3/16"	unidad	8	2,411.48	19,291.81
02	Cubierta Principal de techo de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 6" galvanizada @1.20m, zag rod var. 1/2"	m ²	842	501.62	422,363.22
03	Cubierta de techo adicional de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 4" galvanizada @ 1.20m incluye capote, zag rod var 1/2"	m ²	102	477.31	48,685.13
04	Marco estructural de techo adicional, columnas W10x20 y vigas W10x20	Global	1	97,121.27	97,121.27
05	Ventanas plástico acrílico transparente 1/4" marco de aluminio sello con silicona	m ²	11	4,201.81	46,219.89
06	Ventanas persianas fijas de lámina de hierro en marco de techo adicional	m ²	14.92	1,271.90	18,976.76
07	Cajones de canaleta de 2x6" galvanizada de techo adicional	m	69.2	440.01	30,448.52
08	Joist metálico J-1, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	23,502.36	94,009.44
09	Joist metálico J-2, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	23,425.19	93,700.74
10	Joist metálico J-3, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	28,076.27	112,305.06
11	Joist metálico J-4, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	38,391.99	153,567.96
12	Joist metálico J-5, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,968.68	27,937.35
13	Joist metálico J-6, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	15,831.17	63,324.66
14	Joist metálico J-7, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,855.49	27,710.97

Srs. Municipalidad de Florida Copan:

Les presento mi cotización para la ejecución del proyecto: "Construcción de la Estructura de Techo del Mercado Municipal de Florida Copan"

Item	Concepto	Unidad	Cant.	P.Unitario	Total
15	Joist metálico J-8, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	13,948.10	55,792.38
16	Joist metálico J-9, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	14,920.50	29,841.00
17	Joist metálico J-10, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	13,171.20	26,342.40
18	Viga canal de concreto (0.45m x 0.60m) 11 varillas 3/8"continuas y varilla 1/2" @ 0.20m	m	118.5	1,389.15	164,614.28
Valor Total de la Oferta (Lps.)					1,532,252.84

Ofertado Por:

José Antonio Galeano Erazo

08-03-21



OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construcción



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPÁN

COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PROYECTO: "Construcción Estructura de Techo Mercado Municipal de Florida, Copán"

#	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
A	Estructura de Techo				
A.01	Anexo Columna de concreto, (0.35x0.35x0.45m) 3 Var. 5/8", 4 Est 1/2" y Placa de soporte e=3/16"	unidad	8	2,200.00	17,600.00
A.02	Cubierta Principal de techo de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 6" galvanizada @1.20m, zag rod var. 1/2"	m2	842	505.25	425,420.50
A.03	Cubierta de techo adicional de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 4" galvanizada @ 1.20m incluye capote, zag rod var 1/2"	m2	102	505.25	51,535.50
A.04	Marco estructural de techo adicional, columnas W10x20 y vigas W10x20	Global	1	105,000.00	105,000.00
A.05	Ventanas plástico acrílico transparente 1/4" marco de aluminio sello con silicona	m2	11	3,250.00	35,750.00
A.06	Ventanas persianas fijas de lámina de hierro en marco de techo adicional	m2	14.92	1,500.00	22,380.00
A.07	cajones de canaleta de 2x6" galvanizada de techo adicional	m	69.2	450.00	31,140.00
A.08	Joist metálico J-1, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	24,500.00	98,000.00
A.09	Joist metálico J-2, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	24,500.00	98,000.00
A.10	Joist metálico J-3, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	27,000.00	108,000.00
A.11	Joist metálico J-4, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	36,000.00	144,000.00
A.12	Joist metálico J-5, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	14,000.00	28,000.00
A.13	Joist metálico J-6, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	17,800.00	71,200.00
A.14	Joist metálico J-7, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	14,500.00	29,000.00
A.15	Joist metálico J-8, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	4	14,500.00	58,000.00
A.16	Joist metálico J-9, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	15,000.00	30,000.00
A.17	Joist metálico J-10, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	2	14,500.00	29,000.00
A.18	Viga canal de concreto (0.45m x 0.60m) 11 varillas 3/8" continuas y varilla 1/2" @ 0.20m	m	118.5	1,410.00	167,085.00
	Total				1549,111.00

Nombre: José A. Alvarado

Firma y Sello: 

Fecha: 6 de marzo 20





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-31911

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALEANO ERAZO JOSE ANTONIO**

Con Registro Tributario Nacional: **04101990005620**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-31911 en fecha 07/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415269521 de fecha 05/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722966406, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-31911** o mediante el siguiente código QR:



PROPIETARIO: ALCALDIA

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción de Estructura de Techo del Mercado Municipal de Florida, Copán

CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo

SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancomunidad Chortí

ESTIMACION No : 1

PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL 2021



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA A + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
01	Anexo Columna de concreto, (0.35x0.35x0.45m) 3 Var. 5/8", 4 Est 1/2" y Placa de soporte e=3/16"	unidad	L. 2,411.48	8	L. 19,291.81					0.00	0.00	8	L. 19,291.81	8.00	L. 19,291.81	100.00%
02	Cubierta Principal de techo de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 6" galvanizada @1.20m, zag rod var. 1/2"	m2	L. 501.62	842.00	L. 422,363.22					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
03	Cubierta de techo adicional de lámina de aluzinc cal.26 gris y canaleta de 4" galvanizada @ 1.20m incluye capote, zag rod var 1/2"	m2	L. 477.31	102.00	L. 48,685.13					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
04	Marco estructural de techo adicional, columnas W10x20 y vigas W10x20	Global	L. 97,121.27	1.00	L. 97,121.27					0.00	0.00	1.00	L. 97,121.27	1.00	L. 97,121.27	100.00%
05	Ventanas plástico acrílico transparente 1/4" marco de aluminio sello con silicona	m2	L. 4,201.81	11.00	L. 46,219.89					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
06	Ventanas persianas fijas de lámina de hierro en marco de techo adicional	m2	L. 1,271.90	14.92	L. 18,976.76					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
07	cajones de canaleta de 2x6" galvanizada de techo adicional	m	L. 440.01	69.20	L. 30,448.52					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
08	Joist metálico J-1, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 23,502.36	4.00	L. 94,009.44					0.00	0.00	4.00	L. 94,009.44	4.00	L. 94,009.44	100.00%
09	Joist metálico J-2, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 23,425.19	4.00	L. 93,700.74					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
10	Joist metálico J-3, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 28,076.27	4.00	L. 112,305.06					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
11	Joist metálico J-4, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 38,391.99	4.00	L. 153,567.96					0.00	0.00	4.00	L. 153,567.96	4.00	L. 153,567.96	100.00%
12	Joist metálico J-5, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 13,968.68	2.00	L. 27,937.35					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
13	Joist metálico J-6, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 15,831.17	4.00	L. 63,324.66					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
14	Joist metálico J-7, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 13,855.49	2.00	L. 27,710.97					0.00	0.00	1.00	L. 13,855.49	1.00	L. 13,855.49	50.00%



PROPIETARIO: ALCALDIA

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán

NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción de Estructura de Techo del Mercado Municipal de Florida, Copán

CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo

SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancomunidad Chortí

ESTIMACION No : 1

PERIODO : DEL 16 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL 2021



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA A + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
15	Joist metálico J-8, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 13,948.10	4.00	L. 55,792.38					0.00	0.00	4.00	L. 55,792.38	4.00	L. 55,792.38	100.00%
16	Joist metálico J-9, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 14,920.50	2.00	L. 29,841.00					0.00	0.00	2.00	L. 29,841.00	2.00	L. 29,841.00	100.00%
17	Joist metálico J-10, de tubo estructural (2x2x3mm) protección con pintura anticorrosiva	unidad	L. 13,171.20	2.00	L. 26,342.40					0.00	0.00	2.00	L. 26,342.40	2.00	L. 26,342.40	100.00%
18	Viga canal de concreto (0.45m x 0.60m) 11 varillas 3/8" continuas y varilla 1/2" @ 0.20m	m	L. 1,389.15	118.50	L. 164,614.28					0.00	0.00	118.50	L. 164,614.28	118.50	L. 164,614.28	100.00%
Total										0.00	0.00	L. 654,436.02	L. 654,436.02		L. 654,436.02	42.71%


 FIRMA Y SELLO CONTRATISTA
 Fecha: 25-Marzo-2021


 FIRMA Y SELLO SUPERVISOR
 Fecha: 25-Marzo-2021


 APROBACION ALCALDE MUNICIPAL
 Fecha: 25-03-2021

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construccion

