Municipalidad de la Campa Lempira

Honduras, C.A.

CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 443.60 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACERAS PEATONALES EN AMBOS EXTREMOS

Nosotros: **ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ;** representante legal de la Honorable Corporación Municipal del Municipio de LA CAMPA Lempira, Hondureño, casado, Comerciante y Agricultor, con cedula de Identidad No. 1308-1972-00159, con domicilio en La Campa, departamento de Lempira quien actúa en su condición de **Alcalde Municipal** según el pleno de Consejeros mediante Certificacion No 2617-2021 punto III del acta No 74-2021 , publicado en el diario La Gaceta el 20 de diciembre del año 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de la Campa Lempira, y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en Adelante se denominara **LA MUNICIPALIDAD**, Y el señor **OLVIN RENAN REYES BENITEZ**, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de identidad No. 1302-2000-00112 de Profesión Ingeniero Civil debidamente autorizado para firmar en nombre y en representacion como Director Ejecutivo de la empresa Ingenieria, Construccion y Servicios (ICS Constructores), del Grupo INCOR Inscrito con numero 88 del tomo 63 de registros de comerciante individual del Instituto de la Propiedad, con domicilio en Belen, Departamento de Lempira , y en consecuencia actuando en su condición de Contratista individual denominado de aquí en adelante EL **CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO para la Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana** Dicho contrato se regirá bajo las clausulas y condiciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: La Municipalidad** solicita al contratista la **Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidráulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en**

extremo de la Escuela Urbana Ubicado en Bulevar Mercedes Gomes en el casco Urbano de este municipio con los detalles constructivos siguientes: **A-** Limpieza, Trazado y marcado de superficie **B-** Demolicion de Pavimento existente y Acarreo de material **C-** Excavacion Tipo 1 material comun y acarreo de material de desperdicio **D-** Conformacion y compactacion de subrasante **E-** Relleno Compactado con Material Selecto **F-** Losa de Concreto Hidraulico 4000 PSI E=15cms con un ancho de 6 metros, acero de refuerzo de Grado Intermedio Fy=2800 KG/CM2, corte, curado y sellado de juntas, Bordillo de concreto de 15x15cm incluye el pintado con pintura de trafico en color Amarillo **G-** Construccion de aceras peatonales de un metro de ancho en ambos extremos de la calle, y la acera del extremo que da a la escuela Urbana llevara barandal de seguridad seccionado en tramos por entradas y salidas en las Casas de habitación en ese extremo. considerando así las especificaciones de diseño **CLAUSULA SEGUNDA:** La Municipalidad solicita que los materiales de construcción sean de primera calidad con los requerimientos del proceso de construcción **CLAUSULA TERCERA**: La Municipalidad para efectos de supervisión delega en la Unidad de Tecnica Municipal el Monitoreo en los avances del proyecto **CLAUSULA CUARTA**: El presente proyecto se da bajo la Modalidad LLAVE EN MANO y por ser así la empresa contratista lo determina en carácter de crédito para un término de seis meses por lo tanto La Municipalidad en base a los procedimientos administrativos se compromete a pagar por dicho proyecto la cantidad de **Lps 667,112.80** (Seisciento sesenta y siete mil ciento doce con ochenta centavos) en las partes consideradas así: Lps. 333,556.40 (trecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis lempiras con cuarenta centavos) 50% correspondiente al contrato se pagara en febrero del 2023, un Segundo pago seria 50% **Lps 333,556.40** (trecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis lempiras con cuarenta centavos) en el mes de marzo del 2023. **CLAUSULA QUINTA:** El Contratista se compromete a la construcción del proyecto **Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana en la Campa Lempira** según los requerimientos establecidos por la municipalidad en los diseños y acepta la supervisión de la obra delegada en la Unidad Técnica Municipal con el objeto de asegurar el cumplimiento de los establecido en el proceso de contratación. **CLAUSULA**

SEXTA: El Contratista se compromete a ejecutar el proyecto en un término de **60 días Habiles** iniciando el proyecto 8 días después de emitida la orden de inicio. **CLAUSULA SEPTIMA:** Para efectos de cumplimiento de la ley La Municipalidad retendrá el 12.5% del valor contratado si el contratista no presenta su constancia de pagos a cuenta vigente **CLAUSULA OCTAVA:** Ambos La Municipalidad y Contratista aceptan los estipulado en la clausulas anteriores dicen ser cierto y se comprometen al cumplimiento de las mismas dando por entendido que cualquier desavenencia será resuelta mediante dialogo y en caso de no establecer acuerdo se hara por medio de los Juzgados correspondientes con Jurisdicción en La Campa Lempira o en los que esta designe. **CLAUSULA NOVENA: El** Presente Contrato podra ser objeto de modificaciones mediante la suscripcion de los respectivos adendums cuando las partes lo consideren pertinente o asi lo acuerden en funcion de los fines e intereses de los suscriptores, la modificacion se solicitara con una anticipacion al menos de (15) dias naturales, para efectos de avisos, notificaciones o correspóndencia relacionada con la ejecucion del presente contrato. Al igual señalamos a continuacion las siguientes direcciones respectivas de los sucribientes: Municipalidad de La campa Lempira, Barrio el centro frente a la plaza central telefono 98906394 y Olvin Renan Reyes Benitez en condicion de Director ejecutivo de ICS con oficinas en Belen Lempira, Barrio San Jose Una Cuadra al Norte del Parque Central con Telefono 97354215 **CLAUSULA DECIMA:** Se Queda establecido que la interrupcion del avance de la obra por razones de clima u otro inconveniente de fuerza mayor que impida de manera obligatoria la detencion de la obra se entenderá que ese tiempo no se cargue al establecido en este contrato ya que no esta en control del contratado ni del contratante. **CLAUSULA ONCEAVA:** Ambos Acuerdan que el Para Legalidad y Vigencia del presente contrato se firma en La campa Lempira a los 03 dias del mes de Octubre del 2022.

Roberto de Jesús Santos Pérez
Municipalidad de La Campa Lempira

Ing. Olvin Renan Reyes Benitez
Director Ejecutivo ICS

La Campa Lempira
5 de Octubre del 2022.

Ing. Olvin Renan Reyes Benitez
Empresa Ingenieria, Construccion y Servicios. (ICS)
Su Oficina.

ORDEN DE INICIO

Estimado señor Reyes;

En apego a la ley Municpalidades y la ley de contratacion del estado Yo **ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ** Como representante legal de la Municipalidad de la Campa Lempira por este medio le giramos instrucciones para que a partir de **5 de Octubre** del año 2022 de Inicio a la construccion del **proyecto Construccion de 443.60 metros cuadrados de calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo de la escuela urbana en la campa lempira,** Según contrato establecido y descrito en la clausula segunda el cual fue suscrito entre la Municipalidad que yo Represento y Olvin Renan Reyes Benitez en representacion de la empresa ICS del Grupo INCOR, a la vez se le instruye para que ejecute el proyecto de acuerdo a lo establecido en diseños y contrato y seguir instrucciones por escrito que se deriven de la Oficina encargada de supervicion de proyectos de Esta Municipalidad.

Atentamente.

Roberto de Jesus Santos Perez
Alcalde Municipal
La Campa Lempira

ADJUDICACION PROYECTO

Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana en la Campa Lempira

La Campa Lempira, 19 de Septiembre del 2022.

Señor: Olvin Renan Reyes Benitez
Director Ejecutivo ICS
Presente.

Nos dirigimos a usted Para Hacer de su conocimiento que llevado a cabo proceso de apertura de afertas y revisado toda la Documentacion sobre ofertas Economicas para La **CONSTRUCCION DE 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana en la Campa Lempira** La Empresa que usted Representa se la ha sido **Adjudicado la Ejecucion del proyecto Antes mencionado**. Favor Hacerce Presente a Nuestra Oficinas el dia Miercoles 21 de Septiembre del año en curso Para proceder de inmediato a la organización de documento administrativos respectivos según Ley.

Sin Otro Particular.

Roberto de Jesus Santos Perez
Alcalde Municipal
La Campa Lempira

ICS
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Empresa de Inversiones Comerciales Reyes (INCOR)
Belén Lempira, Barrio San Jose, Una cuadra al norte del parque central
RTN: 13022000001127

NUESTRA OFERTA

ICS Constructores a traves de La direccion Ejecutiva a los Señores miembros de la Corporación Municipal de la Campa Lempira, a través de la presente hacemos llegar nuestra Oferta Sobre proyecto Construcción de 443.60 metros Cuadrados de concreto Hidráulico, aceras y Barandal

No	Concepto	Cantidad	Precio Total
1	Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana	443.60 metros cuadrados	Lps 667,112.80

Belen Lempira, 14 de Septiembre del 2022

Atentamente.

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS

Ing. Olvin Renan Reyes Benitez
Director Ejecutivo ICS Constructores

COTIZACION

Señor (a): Roberto de Jesus Santos
Alcalde Municipal
La Campa Lempira.

Ha continuacion le ofresco mi propuesta economica para la **Construccion de 443.60 metros Cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico**

en el siguiente cuadro aparece nuestro presupuesto:

Descripción	Precio por unidad	Precio
La Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana		Lps.691,195.34
	Subtotal	
	Impuestos	
	Total	Lps 691,195.34
	Fecha de entrega	14/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA.

Validez de la Oferta. 30 dias.

Atentamente.

KIMBERLY GUISELLE PONCE MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
09-30-22
09-30-22
C.I.C.H. Nº 9406

Ing Kimberly Guiselle Ponce Muñoz
CICH 9406

COTIZACION

Señor (a): Roberto de Jesus Santos
Alcalde Municipal
La Campa Lempira.

Ha solicitado información sobre los precios en base a diseño de proyecto
Construccion de 443.60 metros Cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico

A continuación aparece nuestro presupuesto:

Descripción	Precio por unidad	Precio
La Construcción de 443.60 metros cuadrados de Calle de Concreto Hidraulico con aceras peatonales en ambos extremos y Barandal en extremo del Escuela Urbana		Lps.698,310.68
	Subtotal	
	Impuestos	
	Total	Lps 698,310.68
	Fecha de entrega	14/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA.

Validez de la Oferta, 20 dias.

Atentamente.

Ing Francisco Javier Santos Tejada
CICH 8398

Encofrado y fundición de bordillos





Encofrado, compactación de suelo y fundición de acera peatonal



ICS Hace realidad tus proyectos

Fundición de Carpeta de rodadura de concreto hidráulico F´c 4000PSI

Sellado de juntas

ICS Hace realidad tus proyectos

Afinado y Pulido de Subrasante



Trabajos de Reparación y rehabilitación de Alcantarillado

ICS Hace realidad tus proyectos

Corte de Subrasante y Compactación inicial en seco





Conformación de subrasante con material de Banco de préstamo

Vibro compactación de subrasante en húmedo



ICS Hace realidad tus proyectos

Galería fotográfica en secuencia por actividad.

Remoción de Carpeta de calle existente



Acarreo de Material removido de carpeta en mal estado





Corte y remoción de Arcilla



ICS Hace realidad tus proyectos

1.Se El Replanteo niveles topográficos mediante puntos de topografía del Proyecto usando estación Total para asegurar que las actividades se desarrollen de acuerdo al diseño de Proyecto

2. Remoción y demolición de Carpeta existente en mal estado de concreto ciclópeo, limpieza y acarreo de desperdicio hacia punto de botado identificado por la Municipalidad de La campa Lempira y nivelado de terreno con retroexcavadora Y Volquetas.

3. Seguidamente se realizó el corte de material arcilla del suelo y se procedió a su remoción correspondiente usando Motoniveladora, retroexcavadora y Volquetas haciendo un corte de 30 centímetros de la subrasante.

4. Se procedió a la Primera compactación en seco del suelo por medio de Vibro compactador de rodillo liso posterior a la colocación de la sub base.

5. Se procedió al acarreo de material selecto de Banco de préstamo y alcanzar los niveles topográficos de sub base para la terracería final, se utilizó material de banco de préstamo el cual fue nivelado con motoniveladora y se procedió a la Compactación en húmedo de la misma, se usó Vibro compactador de rodillo y tanqueta para la realización de esta actividad
.

6. Se reparo hole de Alcantarillado sanitario el cual estaba fundido bajo la antigua capa de concreto.

7. Se afino la Terracería Con Motoniveladora, Vibro compactadora y humedecido con tanqueta, para posteriormente proceder a colocar la nueva capa de rodadura de concreto hidráulico

8. Se procedió a la Fundición de la nueva capa de rodadura de concreto hidráulico con F'c 4000PSI con un espesor de 15 centímetros, aplanado, rastrillado curado y corte de juntas.

9. Se procedió a encofrar y fundir bordillos de concreto armado, curado, tallados y pintados con pintura de trafico

10. Se procedió al trazado y encofrado de aceras peatonales, relleno compactado con material de banco de préstamo, fundido de concreto f'c 3200 psi curado, texturizado y corte de juntas.

11.Fabricacion e instalación de barandal metálico de seguridad en acera peatonal.

12. Como última actividad se realizo la limpieza y sellado de juntas.

13. Se ha contado con la supervisión de la UTM, El señor alcalde y su Corporación.

14.En la Ejecución del proyecto se ha generado empleo a Nivel Local, movimiento económico en negocios aledaño como un beneficio colateral.

ICS Hace realidad tus proyectos

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Informe Final de Proyecto: Construcción de Calle de Pavimento Hidráulico

Proyecto: Construcción de 443.60M2 de calle de Concreto Hidráulico

Propietario: Alcaldía Municipal de La Campa Lempira

Ubicación: Bulevar Mercedes Gomes, frente a Escuela Urbana y Juzgados

Ejecutor: ICS Constructores



DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS

ICS Hace realidad tus proyectos

ICS

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

INFORME DE FINALIZACION DE PROYECTO SEGÚN CONTRATO

RESUMEN EJECUTIVO:

A través del Presente informe tenemos como objetivo poner en contexto los detalles del proyecto en cada una de las etapas según contrato y diseño original. Cabe destacar que los avances están de acuerdo al tiempo establecido, por tal razón también destacamos que los tiempos de entrega establecidos se han cumplido. A medida hemos avanzados se ha coordinado con el Encargado de la Unidad Técnica Municipal para la verificación del uso de materiales de la calidad requerida y también enmarcados bajo el diseño establecido, para ello llevamos una Bitácora de proyecto el cual registra los avances.

DETALLE DE LA OBRA

A- Limpieza, Trazado y marcado de superficie **B-** Demolición de Pavimento existente y Acarreo de material **C-** Excavación Tipo I material común y acarreo de material de desperdicio **D-** Conformación y compactación de subrasante **E-** Relleno Compactado con Material Selecto **F-** Losa de Concreto Hidráulico 4000 PSI E=15cms con un ancho de 6 metros, acero de refuerzo de Grado Intermedio Fy=2800 KG/CM2, corte, curado y sellado de juntas esto según Contrato establecido **G-** Construcción de aceras peatonales de un metro de ancho en ambos extremos de la calle, y la acera del extremo que da a la escuela Urbana llevara barandal de seguridad seccionado en tramos por entradas y salidas en las Casas de habitación en ese extremo.

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Informe Sobre Construcción de 128m2 de calle de concreto hidráulico, en la Construcción de Calle de Pavimento Hidráulico

Proyecto: Construcción de 443.60 M2 de calle de Concreto Hidráulico

Propietario: Alcaldía Municipal de La Campa Lempira

Ubicación: Bulevar Mercedes Gomes, frente a Escuela Urbana y Juzgados

Ejecutor: ICS Constructores

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS

Galeria fotografica en secuencia por actividad

Trazado & encofrado





Compactación en húmedo de subbase

Fundicion de concreto Hidraulico f´c 4000psi

Texturizado, curado de concreto y colocación de hierro para bordillo

Corte de juntas de dilatación

ICS

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

REPORTE

RESUMEN DE LA SITUACION

A través del presente informe tiene como objetivo poner en contexto a detalle la CONSTRUCION DE 128 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO adicionales a la calzada, en el boulevard mercedes Gomes, según contrato y diseño de calle original se contaba con 6 metros de ancho de calle más aceras, las cuales mediante supervisión de parte de la unidad técnica municipal reporto a la corporación municipal, la necesidad de ampliar la vía por los motivos de ser una calle principal donde se genera tráfico diario, y por donde circula mayormente vehículo de carga pesada los cuales generaban un tránsito lento y riesgoso propenso a accidentes, por lo cual mediante un análisis técnico se llegó a la conclusión de eliminar una de las aceras peatonales, ampliar un metros más de ancho de calle y traspasar esos fondos de acera al costo total de la ampliación y mediante este mecanismo lograr 7 metros de ancho de calle, y reducir los costos totales a la municipalidad.

DETALLE DE LA OBRA

1. Trazado y Marcado de calle
2. Excavacion tipo I de material comun con retroexcavadora
3. Carga de material de desperdicio y acarreo a sitio de botado
4. Conformacion & compactación de subrasante
5. Relleno & compactado en húmedo de subbase
5. Fundicion de losa de concreto hidraulico, curado y texturizado.
6. Corte de juntas de dilatación
7. Sellado de juntas

ICS
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

RECEPCION DE INFORME

Por medio de la Presente hacemos contar la entrega de informe de la **construcción de 128m2 de concreto hidráulico** a la unidad Técnica Municipal sobre la orden de cambio suscrita al proyecto 443.60 m2 de calle de Concreto Hidráulico en bulevar Mercedes Gomes en su etapa final contiene descripción sobre actividades realizadas y la galería fotográfica de verificación.

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS Ingeniería, Construcción y Servicio

Ing Olvin Renan Reyes
Director Ejecutivo ICS Constructores

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA UTM

Tecnico Municipal
Recepcion de Informe

Municipalidad de la Campa Lempira

Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

Municipalidad de la Campa Lempira, a los 26 días del mes de Diciembre reunidos para este acto y facultados por una Parte el Señor Alcalde Municipal **Roberto de Jesús Santos Pérez**, El Señor **William Said Sánchez Diaz** Técnico Municipal en representación de la Municipalidad de la Campa y por el Otro Lado **Olvin Renan Reyes Benítez** Como Director Ejecutivo en representación de la Empresa ICS Constructores se hace Constar Que:

Se Practico el debido reconocimiento de la Obra PROYECTO 443.60 M2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO En bulevar Mercedes Gomes, examinando Los Materiales empleados, estudios, diseños y elementos técnicos que se estimaron precisos, no se observó defecto alguno de construcción de la obra, está en buen estado y se realizó en apego al pliego de condiciones que se suscribió en el Contrato.

En Vista de este resultado se procedió a la Recepción de la Obra extendiéndose la presente acta en el Lugar y fecha arriba expresados.

Roberto de Jesus Santos

William Said Sanchez Diaz

Ing. Olvin Renan Reyes Benitez

ICS Hace realidad tus proyectos

Orden de Cambio

APROBACION DE ORDEN CAMBIO

Yo **Roberto de Jesús Santos Pérez, Con identidad numero 1308-1972-00159** en mi condición de alcalde Municipal del Municipio de la Campa Lempira, con las facultades por la ley conferidas, doy por **APROBADO** el presupuesto para costo de **actividad IMPREVISTA** en la Construcción de la Calle de Concreto Hidráulico en Bulevar Mercedes Gomes Cuyo Monto asciende a **L. 153,600.00 (ciento cincuenta y tres mil seiscientos),** para dicha aprobación se toman los siguientes considerandos:

Considerando que La Municipalidad sostiene contrato por la Construcción de 443.60M2 de concreto Hidráulico con la empresa ICS Constructores y en la Clausula Primera donde especifica las actividades a realizar.

Considerando: que al establecer el contrato se determinaron 6 metros de ancho de calle con aceras peatonales en ambos extremos, por lo cual la corporación municipal determino necesario la ampliación de 1 metro más de ancho de vía, eliminando una de las aceras peatonal y en su lugar la construcción de 1 metro lineal de ancho de vía , dicha actividad contiene un área constructiva de 128m2 de concreto hidráulico, siendo esta de 7 metros de ancho terminados de Construcción de concreto hidráulico, a los 3 días del mes de diciembre del 2022 se reportó dicha consideración en la Calle en construcción y al hacer presencia en el sitio se consideró el Siguiente Análisis para la Ejecución:

1. Que Lo primordial es cubrir las necesidades de los conductores de vehículos livianos y pesados evitando de esta manera futuros accidentes.
2. Mantener zona transitable libre para peatones, manteniendo una de las aceras peatonales dado que también es zona escolar.
3. Se deja establecido Que el Valor del Imprevisto no debe superar el 25% del costo total ya que nos interesa el cuidado de los recursos, pero se determina que la empresa debe realizar el mejor trabajo para que la obra tenga la Calidad Requerida.
4. Se establece la Coordinación con la Unidad técnica Municipal y la Empresa ICS Constructores para la elaboración del presupuesto de manera inmediata después de hacer inspección.

5. En referencia a lo anterior, resuelvo: **APROBAR** el presupuesto y la ejecución de 128m2 de calle de concreto hidráulico en sus condiciones ya requeridas, por lo que se Instruye a la Empresa ICS Constructores Proceda a la Ejecución del Mismo.

- Resumen contractual y avance financiero de obra ejecutada.

No	Contratista	Nombre de la actividad adicional o deductiva	Monto de la actividad original	Monto modificado ejecutado	Orden de cambio (incrementos/disminución)
1.	ICS CONSTRUCTORES	128m2 de concreto hidráulico	153,600.00		
2.		Acera peatonal	49,800.00	-153,600.00	103,800.00

Dado en la Campa Lempira a los 8 días del mes de diciembre del año 2022.

Roberto de Jesús [illegible]
Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA CAMPA, LEMPIRA

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES			
PROYECTO: AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO E=0.15CM			ICS INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
LUGAR: LA CAMPA LEMPIRA, HONDURAS			
FECHA:07 DE DICIEMBRE DEL 2022			
AREA APROXIMADA: 128.00 M2			
EJECUTA: ICS CONSTRUCTORES			

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO							
CLAVE	DESCRIPCION	UNDIAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
1	TRAZADO Y MARCADO	GLB	1.00	L	52.27	L	4,704.03
2	EXCAVACION TIPO I MATERIAL COMUN	M3	38.00	L	174.70	L	6,638.73
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3-KM	51.20	L	352.00	L	18,022.40
4	CONFORMACION & COMPACTACION DE SUB-RASANTE	M3	38.40	L	261.33	L	10,035.20
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO(INCLUYE ACARREO)	M3	20.00	L	112.01	L	2,240.25
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO,INCLUYE (CORTE,CURADO & SELLADO DE JUNTAS)	M3	20.00	L	5,097.97	L	101,959.39
7	ACERO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO FY=2400KG/CM2	KG	30.00	L	333.33	L	10,000.00
SUB TOTAL						**L**	**153,600.00**

RESUMEN DE COMPONENTES							
CLAVE	DESCRIPCION	UNDIAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
12	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=0.15CM	M2	128	L	1,200.00	L	153,600.00
GRAN TOTAL						**L**	**153,600.00**

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS

ING.OLVIN RENAN REYES
DIRECTOR EJECUTIVO

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Señor alcalde Municipal y Su Corporación
Presente.

Por medio de la Presente hacemos formal solicitud de desembolso correspondiente al Proyecto **CONSTRUCCION DE 443.60 m2 DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO**, en Bulevar Mercedes Gomes en base al contrato suscrito, una vez verificado por la unidad Técnica municipal los avances, remitimos informe técnico el cual respalda dicho desembolso que corresponde a la Cantidad de **L 333,556.40** (trecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis lempiras con cuarenta centavos)

Muy Atentamente.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ing Olvin Renan Reyes Benítez
Director Ejecutivo ICS Constructores

ICS Hace realidad tus proyectos

ICS
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

RECEPCION DE INFORME FINAL

Por medio de la Presente hacemos constar la entrega de informe FINAL a la unidad Técnica Municipal sobre el proyecto **CONSTRUCCION DE 443.60 m2** de calle de Concreto Hidráulico en bulevar Mercedes Gomes el cual contiene descripción sobre actividades realizadas según diseño y la galería fotográfica de verificación.

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS Ingeniería, Construcción y Servicios

Ing Olvin Renan Reyes
Directior Ejecutivo ICS Constructores

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL LA CAMPA LEMPIRA UTM

Tecnico Municipal
Recepcion de Informe

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

SOLICITUD DE PAGO

Señor alcalde Municipal y Su Corporación
Presente.

Por medio de la Presente hacemos formal solicitud de PAGO por la constuccion de 128m2 de concreto hidraulico en el proyecto **CONSTRUCCION DE DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO**, en Bulevar Mercedes Gomes en base a la orden de cambio suscrito, una vez verificado por la unidad Técnica municipal, remitimos informe el cual respalda dicho pago y la ficha de costos que corresponde a la Cantidad de **L103,800.00**(ciento tres mil ochocientos con cero centavos.)

Muy Atentamente.

DIRECCIÓN EJECUTIVA ICS

Ing Olvin Renan Reyes Benitez
Director Ejecutivo ICS Constructores