

CANTIDAD DE OBRA POR ACTIVIDAD

PROYECTO: "Construcción de 'Puente, Río la puerta Casco Urbano del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán"

UBICACIÓN: Río la puerta Casco urbano de Vallecillo,

| | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----|--|------|----------|--------|-------|
| 1 | TRAZADO CON ESTACION TOTAL | ML | 90.00 | | |
| 2 | DEMOLICION DE LOZA EXISTENTE Y PILASTRA. | UND | 1.00 | | |
| 3 | DESVIO PROVISIONAL DE RIO | GLB | 1.00 | | |
| 4 | EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO) | M3 | 145.20 | | |
| 5 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 145.20 | | |
| 6 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 70%, MORTERO 30% 1:4 | M3 | 48.70 | | |
| 7 | ESTRIBOS Y ALAS CON MAMPOSTERIA PROP. 60% , MORTERO 40% 1:2 | M3 | 207.70 | | |
| 8 | ENCOFRADO DE LOSA Superior | M2 | 76.5 | | |
| 9 | LOSA DE PUENTE DE CONCRETO 210 KG/CM e=20 cm (1 VIA) CON ACERO REFORZADO | M2 | 76.5 | | |
| 10 | MURO DE 0.40X0.40X7.2 M, CONCRETO 1:2:2 | M3 | 5.20 | | |
| 11 | CURADO DE LOSA | M2 | 76.5 | | |
| 12 | ENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO | M2 | 156.40 | | |
| 13 | DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO | M2 | 156.40 | | |
| 14 | RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO PARA APROXIMACIONES | M3 | 466.65 | | |
| 15 | CONSTRUCCION DE BORDILLOS DISCONTINUOS DE 40X20X60 CM | UND | 16 | | |
| 16 | CONSTRUCCION DE 4 POSTES GUIAS CON ACERO REFORZADO Y PASAMANOS | UND | 1 | | |
| 17 | SUMINISTRE E INSTALACION DE MEMBRANA, Y SELLADO DE JUNTAS | UND | 14 | | |
| 18 | PINTURA GENERAL | UND | 1 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|
| 19 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA DEL PUENTE | DIA | 6 | | |
| 20 | VIGAS Y DIAFRAGMAS DE CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO | M3 | 20 | | |
| 21 | PRETIL | GLB | 1 | | |
| 22 | FILTRO COLECTOR | GLB | 1 | | |
| 23 | BLOQUE DE RESTRICCIÓN EN ESTRIBOS | GLB | 1 | | |