

### CANTIDAD DE OBRA POR ACTIVIDAD

PROYECTO: "Construcción de 'Puente, Río la puerta Casco Urbano del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán"

UBICACIÓN: Río la puerta Casco urbano de Vallecillo,

	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO CON ESTACION TOTAL	ML	90.00		
2	DEMOLICION DE LOZA EXISTENTE Y PILASTRA..	UND	1.00		
3	DESVIO IPROVINCIONAL DE RIO	GLB	1.00		
4	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	145.20		
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	145.20		
6	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 70%, MORTERO 30% 1:4	M3	48.70		
7	ESTRIBOS Y ALAS CON MAMPOSTERIA PROP. 60% ,MORTERO 40% 1:2	M3	207.70		
8	ENCOFRADO DE LOSA Superior	M2	76.5		
9	LOSA DE PUENTE DE CONCRETO 210 KG/CM e=20 cm (1 VIA) CON ACERO REFORZADO	M2	76.5		
10	MURO DE 0.40X0.. 40X7.2 M, CONCRETO 1 :2:2	M3	5.20		
11	CURADO DE LOSA	M2	76.5		
12	ENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	156.40		
13	DESENCOFRADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	156.40		
14	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO PARA APROXIMACIONES	M3	466.65		
15	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DISCONTINUOS DE 40X20X60 CM	UND	16		
16	CONSTRUCCION DE 4 POSTES GUIAS CON ACERO REFORZADO Y PASAMANOS	UND	1		
17	SUMINISTR E INSTALACION DE MEMBRANA, Y SELLADO DE JUNTAS	UND	14		
18	PINTURA GENERAL	UND	1		

19	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DEL PUENTE	DIA	6		
20	VIGAS Y DIAFRAGMAS DE CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO	M3	20		
21	PRETIL	GLB	1		
22	FILTRO COLECTOR	GLB	1		
23	BLOQUE DE RESTRICCIÓN EN ESTRIBOS	GLB	1		

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA: 31 DE MARZO 2023

