

REPORTE DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: construcción Tramos Varias Entradas y Posterior Parque AS

UBICACIÓN:

Casco urbano de Vallecillo, FM_Nov 2022

OBRA: SIN ASIGNAR

MODULO:

MV-0145 – RED COLECTORA

ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	478.96		
EXCAV. CON RETRO EX. (SUELO II)	M3	577.47		
TUBO DE PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 6" (SUM/INST)	ML	478.96		
RELLENO MATERIAL SELECTO / COMPAC.SALTARINA	M3	113.16		
RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	455.58		
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	152.37		
PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L	478.96		

MODULO:

M-1601-POZOS

ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
EXCAV.CON RETROEX. (SUELO II)	M3	158.77		
POZO DE INSPECCION H=1.50m, DIAMETRO INTERNO=1.20m	UND	6.00		
POZO DE INSPECCION H=1.75m, DIAM. INTERNO =1.20 m	UND	1.00		
POZO DE INSPECCION H=2.00m, DIAMETRO INTERNO =1.20 m	UND	1.00		
POZO DE INSPECCION H=2.50m DIAMETRO INTERNO =1.20 m	UND	1.00		
POZO DE INSPECCION H=3.00m, DIAMETRO INTERNO =1.20 m	UNID	1.00		
RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	107.04		
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	64.65		

MODULO:

MR-00214-ACOMETIDAS

ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRAZADO Y MARCADO	M.L	228.00		
EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	147.29		

TUBERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 4" (SUM/INST)	ML	228.00		
RELLENO MATERIAL SELECTO / COMPAC.SALTARINA	M3	47.88		
RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	99.41		
YEE DE PVC DE 6"X4" (SUM/INST)	UNID	38.00		
CAJA DE REJISTRO DE 70X70X70CM	UNID	38.00		
PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L	228.00		
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON	M3	59.85		

REPORTE DE PRESUPUESTO POR INSUMO

PROYECTO: construcción Tramos Varias Entradas y Posterior Parque AS

UBICACIÓN: Casco urbano de Vallecillo, FM_Nov 2022

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%	5.09		

HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	HRA	49.33		
VOLQUETA 5 M3	HRA	55.37		
COMPACTADORA SALTARINA	JDR	20.13		
NIVEL TOPOGRAFIA	DIA	4.79		

MANO DE OBRA CALIFICADA

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALBAÑIL	JDR	114.06		
ARMANDO DE HIERRO	JDR	0.56		
FONTANERO	JDR	47.09		
TOPOGRAFO	JRD	4.79		

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AYUDANTE	JDR	117.72		
CADENERO	JDR	4.79		
PEON	JDR	462.48		

MATERIAL IMPORTADO

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEGAMENTO PARA PVC	GLN	0.61		
YEE PVC DE 6" X 6" X 4"	UNID	38.00		
CRAYOLAS	UNID	11.40		

CUERDA	YARDA	249.43		
LIJA DE AGUA No.280	UNID	0.38		

MATERIAL NACIONAL

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CEMENTO GRIS TIPON PORTLAND	BOLSA	359.87		
ARENA DE RIO LAVADA	M3	38.78		
ARENA DE RIO	M3	0.76		
GRAVA	M3	7.44		
MATERIAL SELECTO	M3	218.21		
AGUA	M3	137.61		
LADRILLO RAFON RUSTICO	UNID	9,676.68		
ALAMBRE DE AMARRE (No.16)	LB	53.15		

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA: 31 DE MARZO 2023

