

# ACLARACIONES

## LICITACIÓN PRIVADA LPN-08-VALLECILLO-2023

**CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL TULIAPA Y  
CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO,  
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN**

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS  
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 29 de Diciembre de 2023.





*Municipalidad de Vallecillo, F.M.*

*Correo: munivallecillofm@gmail.com*

#### ACLARACIÓN No. 9

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social

Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán



Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 5 de diciembre de 2023.

  
  
**Hugo Eleazar Flores**  
Alcalde Municipal

*Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio*

**PLAN DE OFERTA LOTE 1**

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

<b>CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			
		<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m2	2.00		
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16		
<b>TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>					
<b>CONSTRUCCION NUEVA</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			
		<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00		
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	M2	38.40		
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91		
22	Pintura de aceite	M2	210.00		
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00		
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37		
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
<b>TOTAL CONSTRUCCION NUEVA</b>					

<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
<b>ACERA PERIMETRAL</b>					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm ( 1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
<b>TOTAL ACERA PERIMETRAL</b>					
<b>GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL</b>					
1	Trazado y marcado	MI	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
<b>TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>					
<b>COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA</b>					

---

Nombre, firma y sello de Representante Legal

**PLAN DE OFERTA LOTE 2**

Número del proceso: *[insertar código y número del proceso]*

Nombre del proceso: *[insertar nombre del proyecto]*

Nombre del Oferente: *[insertar nombre del oferente]*

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60		
<b>TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto comp de plato	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	Pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
<b>TOTAL CONSTRUCCION NUEVA</b>					

<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorescente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
<b>ACERA PERIMETRAL</b>					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm ( 1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
<b>TOTAL ACERA PERIMETRAL</b>					
<b>ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>					
1	Trazado y marcado	M1	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
<b>TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>					
<b>COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO</b>					

---

Nombre, firma y sello de Representante Legal