



CUADRO DE VERIFICACION LEGAL
 LICITACION PRIVADA LPR-SANTA MARIA-01-2016
 PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN LAS COMUNIDADES DE EL MANGO Y CAMALOTE N°2
 LPR-SANTAMARIA-01-2016
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CODIGO: LPR121701-2016

DOCUMENTOS DE LICITACION	OFERENTES			OBSERVACIONES
	ING. RAUL CERVANTES	ING JOSE ALEXIS MENDOZA	ING JUAN GABRIEL ARGUETA M.	
Declaración Jurada según artículo 18, de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado	SI	SI	SI	
Copia del Acta de constitución de la empresa y/o Comerciante individual	SI	SI	SI	
RTN Numérico y copia de Identidad Del Oferente.	NO	SI	SI	
Constancia de estar solvente en el colegio de ingenieros civiles de Honduras	SI	SI	SI	
Estados de resultados y balance general de los últimos 3 años	SI*	NO	SI	*Solo presento estados de resultado del 2012, 2013 y 2014
Por lo menos 2 Referencias comerciales y/o bancarias de la empresa	SI*	SI	SI	* Estan desactualizadas
Copias de actas de recepción Final o definitiva de proyectos miliares ejecutados.	SI	SI	SI	
Permiso de operación vigente otorgado por la municipalidad.	SI	*SI	SI	* El permiso de operacion es de tegucigalpa
Garantía de sostenimiento de oferta por el 2% del valor ofertado	NO	SI	SI	
J. Autorización para que la Municipalidad pueda solicitar formación acerca del contratista.	SI	SI	SI	
L. Disponibilidad de equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras	SI	NO	SI	


 REINA SAGRARIO HERNANDEZ .
 CONTADORA MUNICIPAL


 MAURO MORALES BONILLA
 DIRECTOR DE JUSTICIA


 ALDO ANTONIO VASQUEZ
 AUDITOR INTERNO



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

PR 1217-01-2016

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CAMALOTE N°2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

N°	PARTICIPANTE	OBSERVACION	MONTOS EN LEMPIRAS		ERROR EN LEMPIRAS	ERROR EN PORCENTAJE	DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO BASE EN LPS	RELACION DE LA OFERTA CON EL PRESUPUESTO BASE
			OFERTADO	EVALUADO				
1	ING. RAUL CERVANTES SUAZO		557,144.81	557,147.63	-2.82	0.00	1,088.76	0.20%
2	ING JOSE ALEXIS MENDOZA		556,303.94	556,301.74	2.20	0.00	242.87	0.04%
3	ING JUAN ARGUETA MONTOYA		550,574.56	550,575.48	-0.92	0.00	-5,483.39	-0.99%
	PRESUPUESTO BASE		556,058.86					

OTA: La oferta mas conveniente es la del Ing Juan Argueta Montoya con un -0.99% avajo del presupuesto base.


 MAURO MORALES BONILLA
 TECNICO MUNICIPAL.


 ALDO ANTONIO VASQUEZ
 AÚDITOR MUNICIPAL


 SAGRARIO HERNANDEZ
 TECNICO MUNICIPAL


 MIGUEL NICOLAS MORALES
 ASESOR TECNICO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 CENTRO DE LA P.L. 1217-01-2016
 COORDINADOR UTI
 HONDURAS, C. A.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.

ANALISIS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS
 .PR 1217-01-2016
 PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL MANGO


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

N° PARTICIPANTE	OBSERVACION	MONTOS EN LEMPIRAS		ERROR EN LEMPIRAS	ERROR EN PORCENTAJE	DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO BASE EN LPS	RELACION DE LA OFERTA CON EL PRESUPUESTO BASE
		OFERTADO	EVALUADO				
1	ING. RAUL CERVANTES SUAZO	562,859.82	562,860.06	-0.24	0.00	6,801.20	1.22%
2	ING JOSE ALEXIS MENDOZA	559,354.97	559,357.10	-2.13	0.00	3,298.23	0.59%
3	ING JUAN ARGUETA MONTOYA	555,236.67	555,235.52	1.15	0.00	-823.34	-0.15%
PRESUPUESTO BASE		556,058.86					

NOTA: La oferta mas conveniente es la del Ing Juan Argueta Montoya con un -0.15% avajo del presupuesto base.



MAURO MORALES BONILLA
 TECNICO MUNICIPAL.



ALDO ANTONIO VASQUEZ
 AUDITOR MUNICIPAL



SAGRARIO HERNANDEZ
 TECNICO MUNICIPAL



ING. EL NICOLAS MORALES
 ASESOR TECNICO MANCEPAZ



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.

ANÁLISIS GENERAL DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS DOS CENTROS COMUNALES
 PR 1217-01-2016
 PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL MANGO Y CAMALOTE N°2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

PARTICIPANTE	OBSERVACION	MONTOS EN LEMPIRAS		ERROR EN LEMPIRAS	ERROR EN PORCENTAJE	DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO BASE EN LPS	RELACION DE LA OFERTA CON EL PRESUPUESTO BASE
		OFERTADO	EVALUADO				
1 ING. RAUL CERVANTES SUAZO		1120,004.63	1120,007.69	-3.06	0.00	7,889.96	0.71%
2 ING JOSE ALEXIS MENDOZA		1115,658.91	1115,658.84	0.07	0.00	3,541.11	0.32%
3 ING JUAN ARGUETA MONTOYA		1105,811.23	1105,811.00	0.23	0.00	-6,306.73	-0.57%
PRESUPUESTO BASE		1112,117.73					

OTA: La oferta mas conveniente es la del Ing Juan Argueta Montoya con un -0.57% avajo del presupuesto base.




MAURO MORALES BONILLA
 COMISION EVALUADORA



ALDO ANTONIO VASQUEZ
 AUDITOR MUNICIPAL



SAGRARIO HERNANDEZ
 COMISION EVALUADORA



ING. ELI NICOLAS MORALES
 ASESOR TECNICO MAMCEPAZ



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
 UNIDAD TECNICA DE MANEJO
 PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
 CODIGO: LPR121701-2016
 UBICACION: EL MANGO, SANTA MARIA, LA PAZ
 DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTAS



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RAUL CERVANTES SUAZO		JOSE ALEXIS MENDOZA		JUAN ARGUETA MONTROYA	
						PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTAS											
1	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	3.00	363.00	L 1,089.00	378.25	1,134.75	379.34	1,138.02	379.69	1,121.67
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	40.00	24.68	L 987.20	25.03	1,001.20	25.10	1,004.00	24.74	989.60
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	23.67	97.28	L 2,302.62	115.19	2,726.55	115.52	2,734.36	113.87	2,695.30
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	15.40	108.79	L 1,875.37	107.98	1,662.89	108.29	1,667.67	106.74	1,643.80
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	28.36	1,481.19	L 42,006.55	1,490.50	42,270.58	1,484.79	42,362.24	1,473.33	41,783.64
6	DADO DE CONCRETO 40X50X50cm, #3, #2 @ 20, CONC 1:2:4	UNDO	10.00	496.33	L 4,963.30	492.03	4,620.30	493.45	4,934.50	496.37	4,863.70
7	COLUMNA 15X20cm, #4, #2 @ 15m, CONC 1:2:4	M.L.	23.44	446.53	L 10,466.96	434.01	10,173.19	435.26	10,202.49	429.02	10,036.23
8	SOLETA 15X20 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	40.00	294.06	L 11,762.40	288.22	11,528.80	289.05	11,562.00	284.80	11,396.00
9	SOLETA 15X20 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	40.00	294.06	L 11,762.40	288.22	11,528.80	289.05	11,562.00	284.80	11,396.00
10	SOLETA 20X25, 4#3 2#4, #2 @ 15, 1:2:2 P/TECHO, C/PERL	M.L.	22.20	531.08	L 11,789.98	520.35	11,551.77	521.85	11,585.07	514.38	11,418.79
11	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	106.69	474.08	L 51,292.97	485.89	59,897.42	496.75	59,961.76	486.62	59,246.80
12	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES #=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	217.38	145.31	L 31,687.49	152.62	33,176.54	153.06	33,272.18	150.86	32,793.95
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	33.31	449.08	L 14,958.85	564.71	18,810.49	566.34	18,864.79	558.21	18,593.98
14	TECHO DE CANALETA DE 2X4 Y ALUZINC CAL. 26	M2	150.67	482.86	L 72,752.52	461.70	69,584.34	463.03	69,764.73	475.23	71,602.90
15	VIGA METALICA DE CANALETA DE 6, DOBLE	UNDO	2.00	4,084.29	L 8,168.58	3,956.13	7,912.26	3,967.52	7,935.04	3,910.57	7,821.14
16	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.48	286.75	L 2,431.84	282.05	2,391.78	282.86	2,398.65	279.30	2,364.22
17	CARGADOR DE 10X15 2#3 #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	13.00	215.42	L 2,800.46	210.40	2,735.20	211.01	2,743.13	207.99	2,703.74
18	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2 @ 15 cm, CONC 1:2:2	M.L.	34.92	193.36	L 6,752.13	188.99	6,599.53	189.53	6,618.39	186.81	6,523.41
19	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2 @ 15 CONCR 1:2:2	M.L.	9.80	188.82	L 1,850.44	185.20	1,814.98	185.73	1,820.15	183.06	1,793.99
20	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC. REPELLO/PULIDO)	M.L.	45.90	145.73	L 6,669.01	144.71	6,642.19	145.13	6,661.47	143.05	6,566.00
21	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	M.L.	43.82	68.62	L 3,006.93	70.62	3,094.57	70.82	3,103.33	69.80	3,058.84
22	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	M.L.	44.20	71.10	L 3,142.62	73.02	3,227.48	73.23	3,236.77	72.18	3,190.36
23	FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR	M2	112.52	239.87	L 26,990.17	236.87	26,652.61	237.55	26,729.13	234.14	26,345.43
24	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	112.52	560.95	L 63,118.09	566.99	63,797.71	568.63	63,962.25	560.46	63,062.96
25	PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1	M2	232.83	52.47	L 12,216.59	49.70	11,571.65	49.85	11,606.58	49.13	11,436.94
26	PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2 10m (ECSA)	UND	1.00	4,035.03	L 4,035.03	3,945.10	3,945.10	3,959.46	3,959.46	3,922.83	3,902.83
27	PUERTA METALICA, LAM. TROQ. T. 50X2 T. DOBLE HOJA, CEB	UND	1.00	7,381.19	L 7,381.19	7,238.17	7,238.17	7,259.01	7,259.01	7,154.81	7,134.81
SUB-TOTAL						418,260.18		421,513.84		422,728.18	418,498.61
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTAS											
28	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE(*)	M.L.	45.00	141.20	L 6,354.00	133.75	6,018.75	134.14	6,036.30	132.21	5,949.45
29	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS)	UND	1.00	1,106.93	L 1,106.93	1,293.43	1,293.43	1,297.16	1,297.16	1,278.54	1,278.54
30	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1.00	1,938.71	L 1,938.71	1,881.95	1,881.95	1,887.31	1,887.31	1,840.51	1,840.51
31	ACOMETIDA ELECT. CABLE 2THW #6 1 THW #8, EMT 1/2"	M.L.	12.00	448.31	L 5,379.72	424.67	5,096.04	425.89	5,110.68	419.78	5,037.36
32	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	8.00	167.74	L 1,341.92	158.89	1,271.12	159.35	1,274.80	157.06	1,256.46
33	INTERRUPTOR DOBLE	UND	2.00	305.32	L 610.64	289.22	578.44	290.95	580.10	285.89	571.78
34	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUMINIST)	UND	8.00	1,187.27	L 9,498.16	1,124.87	8,998.96	1,127.91	9,023.28	1,111.72	8,893.76
35	LAMPARA INCANDESCENTE (SUMINIST)	UND	2.00	289.70	L 579.40	274.42	548.84	275.21	550.42	271.28	542.52
36	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO 1/2"	M.L.	120.00	43.01	L 5,161.20	40.74	4,888.80	40.86	4,903.20	40.27	4,832.40
37	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO 1/2"	M.L.	145.00	55.47	L 8,043.15	52.95	7,619.75	52.70	7,641.90	51.94	7,531.30
SUB-TOTAL						40,013.83		38,174.48		38,284.76	37,734.10
DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTAS											
38	VENTANA DE CELOSIA (INCLUYE RESANES)	M2	11.13	1,927.20	L 21,449.74	1,957.14	21,782.97	1,962.77	21,845.63	1,934.60	21,532.10