

PLAN DE OFERTA LOTE 1 (CEPB VALLECILLO)

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ml	25.75		-
2	Demolicion pared baja	m2	36.92		-
3	Demolicion malla ciclon	ml	46.15		-
4	Demolicion elemntos de concreto	ml	20.00		-
5	Acarreo de desperdicios	M3	75		-
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					-
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		-
5	Zapata corrida 0.40 m x 15 #3@15 AS	ML	30.00		-
6	SOBRE Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3	M2	30.00		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		-
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		-
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		-
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	75.00		-
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		-
13	Tallado de elementos de concreto	ML	60.00		-
14	Sellador en pared nueva	m2	150.00		-
15	pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	150.00		-
16	Porton	UNID	1.00		-
17	Serpentina	MI	30.00		-
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-
CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	m2	21.14		-
3	Demolicion de muro para dados	m3	5.70		-
4	Excavacion Para viga de cimentacion	m3	5.60		-
5	Ranurado	ml	40.00		-
6	Demolicion de acera	m2	4.00		-
7	Acera de concreto	m2	4.00		-
8	Viga de cimentacion	ml	70.00		-
9	Dados	UNID	38.00		-
10	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	m2	175.00		-

12	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		-
13	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		-
14	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		-
15	Sellador en pared nueva	m2	350.00		-
16	pintura de aceite mate preparada con sellador	m2	350.00		-
17	Serpentina	ml	70.00		-
18	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		-
5	Muro de mamposteria	ML	20.80		-
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		-
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
GRAN TOTAL LOTE 1					-

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2023

