

**PLAN DE OFERTA LOTE 2 (ESCUELA POMPILIO ORTEGA)**

<b>PLAN DE OFERTA LOTE 2</b>					
<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			
		<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SU) postes de tubo HG de 2" Ø , @ 2.00m, entre cada 2	ML	108.25		-
10	Castillos	ML	210.00		-
11	Porton de acero	UNID	1.00		-
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL</b>					<b>-</b>
<b>REMODELACION DE AULAS ESCOLARES</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			
		<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pintura de aceite	M2	250.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
<b>TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES</b>					<b>-</b>
<b>REMODELACION DE BAÑOS</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			
		<b>UNID</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Reparar Puerta metalica(1 x 2.10m), (inhabilitadada)	UNID	2.00		-
2	Acero de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
<b>TOTAL REMODELACION DE BAÑOS</b>					<b>-</b>
<b>GRAN TOTAL LOTE 2</b>					<b>-</b>

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS  
 CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL  
 FECHA: 31 DE OCTUBRE 2023

