

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		-
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2		-
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3		-
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		-
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		-
6	Demolicion de acera	M2	21.86		-
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		-
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		-
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		-
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		-
11	Acarreo de desperdicios	M3	300		-
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					-
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	56.91		-
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		-
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	107.66		-
8	Viga de Cimentacion	ML	23.15		-
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@20, conc 1:2:2	ML	42.16		-
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		-
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		-
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		-
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		-
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		-
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		-
16	Pared Bloque Sis de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor;	M2	82.46		-
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		-
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00		-
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		-
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		-
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		-
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	94.93		-
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		-
25	pintura de aceite	M2	244.36		-
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		-

27	ventana de alum y vidrio fijo y celosia	M2	23.77		-
28	ventana de alum y celosia	M2	16.16		-
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		-
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		-
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		-
34	Maestro de Obra	GLB	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					-
INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		-
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		-
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		-
4	Circuito de iluminaci3n hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00		-
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		-
6	Interruptor doble	UND	1.00		-
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		-
8	L3mpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		-
9	L3mpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		-
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	M.L.	50.00		-
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					-
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		-
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		-
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	32.39		-
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		-
TOTAL ACERA PERIMETRAL					-
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	MI	18.52		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		-
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		-
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		-
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		-
7	Piso de Concreto Simple de 10 cm para acera	M3	5.61		-
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		-
9	Gradas frontales	Glb	1.00		-
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		-
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					-
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					-

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2023

