

ACLARACIONES

LICITACIÓN PRIVADA LPN-08-VALLECILLO-2023

**CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL TULIAPA Y
CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN**

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 30 de Noviembre de 2023.



Denia Benitez
Secretaria Municipal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 10 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 2 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 3

Nombre del Proyecto: "Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 "Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo al inciso m de la sección Documentos solicitados incluidos en B. **Respecto a la preparación de las Ofertas y Documentos Solicitados de la Sección II Instrucciones a los oferentes** de las bases de licitación suministrados se adjunta la Declaración Jurada a presentar junto con la oferta; Asimismo se indica que el plan de oferta de lotes 1 y 2 suministrados deben presentarse por separado de acuerdo a Anexo 1 de las bases de licitación suministradas, sin embargo, el **Formulario de Oferta F1 de la Sección III Formularios** debe completarse con el monto que resulte de la suma de plan de oferta 1 y 2 de cada oferente.

Nota 1: Ver plan de oferta de Lotes 1 y 2, que se adjuntan nuevamente, ahora en Excel (Iguales actividades y cantidades de obra suministrados junto con la invitación), para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

DECLARACION JURADA

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____

_____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte

No. _____ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: “ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa Sección o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días de mes de _____ de _____.

Firma: _____

Solamente para el oferente adjudicado previo a la firma del contrato, esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		-
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		-
3	Desmontaje de ventana de madera	UND	3.00		-
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		-
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		-
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		-
7	Demolicion de acera	m3	2.00		-
8	Acarreo de desperdicios	M3	24.16		-
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					-
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		-
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		-
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/aguje	M2	24.00		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	24.58		-
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		-
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		-
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		-
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		-
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		-
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		-
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	38.40		-
15	Cargador 15 x 15 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		-
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		-
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	169.50		-
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		-
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		-
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		-
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	102.91		-
22	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.38		-
23	Pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	265.89		-
24	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	29.37		-
25	Cielo Falso de Tablayeso (Incluye Pintura acrilica)	M2	102.91		-
26	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		-
27	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		-
28	Maestro de Obra	GLB	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					-

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		-
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		-
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		-
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		-
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		-
6	Interruptor doble	UND	1.00		-
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		-
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		-
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		-
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					-
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		-
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		-
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	30.63		-
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		-
TOTAL ACERA PERIMETRAL					-
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	MI	15.95		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		-
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		-
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		-
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		-
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					-
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		-
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2		-
3	Desmontaje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3		-
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		-
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		-
6	Demolicion de acera	M2	21.86		-
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		-
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		-
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		-
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		-
11	Acarreo de desperdicios	M3	300		-
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					-
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	56.91		-
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		-
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	107.66		-
8	Viga de Cimentacion	ML	23.15		-
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		-
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		-
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		-
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		-
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		-
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		-
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		-
16	Pared Bloque Sis de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor;	M2	82.46		-
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		-
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metali	UND	4.00		-
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		-
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		-
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		-
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	94.93		-
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		-
25	pintura de aceite	M2	244.36		-
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		-
27	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		-
28	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		-
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		-
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		-
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		-
34	Maestro de Obra	GLB	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					-

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		-
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		-
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		-
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		-
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		-
6	Interruptor doble	UND	1.00		-
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		-
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		-
9	Lámpara fluorescente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		-
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		-
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					-
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		-
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		-
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	32.39		-
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		-
TOTAL ACERA PERIMETRAL					-
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	M1	18.52		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		-
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		-
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		-
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		-
7	Piso de Concreto Simple de 10 cm para acera	M3	5.61		-
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		-
9	Gradas frontales	Glb	1.00		-
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		-
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					-
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F. M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 4

Nombre del Proyecto: “Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023** “**Proyecto: construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**”; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo a revisión realizada por la Unidad Técnica Municipal; por este medio, se suministra el nuevo plan de oferta de lotes 1 y 2 con pequeñas aclaraciones y modificaciones tanto en actividades como en cantidades de obra. Con estos nuevos planes de oferta de lotes 1 y 2, se debe presentar la oferta respectiva por cada oferente.

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m3	2.00		
8	Acarreo de desperdicios	M3	24.16		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/aguje	M2	24.00		
7	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:	ML	20.00		
8	Relleno compactado con material selecto	M3	24.58		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
14	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
15	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	M2	38.40		
16	Cargador 15 x 15 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
18	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
19	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
20	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
21	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
22	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	102.91		
23	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.38		
24	Pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	265.89		
25	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	29.37		
26	Cielo Falso de lamina de PVC	M2	165.91		
27	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
28	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
29	Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	MI	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2		
3	Desmontaje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimientto	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de desperdicios	M3	300		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 . 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sis de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor;	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metali	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorescente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 10 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	M1	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 10 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					

Nombre, firma y sello de Representante Legal



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 5

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social

Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**”; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 17 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 9 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 6

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **jueves 23 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 16 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 7

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **miércoles 29 de noviembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 8

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social

Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 8 de diciembre de 2023 a las 11:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 9

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán



Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 5 de diciembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m2	2.00		
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00		
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	M2	38.40		
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91		
22	Pintura de aceite	M2	210.00		
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00		
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37		
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	MI	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradas	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto comp de plato	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	Pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Cielo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorescente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	M1	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					

Nombre, firma y sello de Representante Legal