


## CUADROS DE EVALUACIÓN

### LICITACIÓN PRIVADA LPN-08-VALLECILLO-2023

#### CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN

Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "ROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".				
REQUISITOS		DONDISSEG	REIMPRO	PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R.L.
a	Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el registro público y comercio respectivo, poder del representante legal de la empresa que lo autoriza a comprometer al licitante, tanto las fotocopias como el poder deben estar debidamente autenticados.	Cumple	Cumple	Cumple, le falta autenticar
b	Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la compañía	Cumple	Cumple	Cumple
c	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la compañía	Cumple	Cumple	Cumple
d	Listado de obras civiles realizadas en los últimos 5 años incluyendo su valor. Deberán incluirse copias de las actas de recepción provisional y/o definitiva, y documentación que respalde contratos en ejecución e información de contacto de las entidades contratantes. En caso de no tener proyectos en ejecución deberá manifestarlo por escrito.	Cumple	Cumple	No Cumple
e	Incluir listado de equipo disponible para llevar a cabo las obras, en caso de contar con equipo propio; de no ser así presentar documentación que respalde el acceso a alquilar equipo	Cumple	Cumple	No Cumple
f	Presentar hoja de vida del siguiente personal clave: a) Ing Residente (Min 2 años en const de obras civiles, b) maestro de obra 3 años en const de obras civiles, c) Topografo (3 años de exp min en levantamiento topograficos de const de obras civiles	Cumple	Cumple	No Cumple
g	Balance General y Estado de Resultados correspondientes a los últimos dos (02) años realizado por un Contador Público Independiente o firma especializada, debidamente timbrados y sellados.	Cumple	Cumple	No Cumple
h	Evidencia que certifique la existencia de capital propio o acceso de líneas de crédito para llevar a cabo el contrato objeto de esta licitación (presentar fotocopias de constancias bancarias y/o constancias de acceso a líneas crédito emitidas por instituciones bancarias reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, o para líneas deradas cartas de crédito de casas comerciales)	Cumple	Cumple	No Cumple





i	tener una facturación promedio anual por construcción de obras en los últimos cinco años, de al menos un millón exacto (1,000,000.00);	Cumple	Cumple	No Cumple
j	demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos cinco (5) obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante los últimos diez (10) años (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento)	Cumple	Cumple	No Cumple
k	contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a un millón de lempiras exactos (L. 1,000,000.00);	Cumple	Cumple	No Cumple
l	Autorización a favor de la <b>Municipalidad de Vallecillo</b> para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Licitante debidamente firmada por su representante legal.	No Cumple	Cumple	No Cumple
m	Declaración jurada que contenga información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados, así como de no estar comprendido en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; dicha declaración jurada de estar respaldada por una constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras vigente, dicha constancia podrá ser presentada al momento de la firma del contrato.	Cumple	Cumple	Cumple
n	Presentar Constancia de inscripción y solvencia del respectivo colegio profesional.	Cumple	No Cumple	No Cumple
o	Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), este último documento como la solvencia de su respectivo colegio profesional pueden ser presentadas al momento de la firma del contrato.	Cumple	No Cumple, pero no es obligatorio. Solo para firmar el contrato es obligatorio ONCAE	No Cumple
		Cumple con el 2 % de monto (Lps 60,000)	Cumple con el 2% ( Lps 56,000.00)	Cumple con el 2% de mnto (L 59000)
		Cumple con la vigencia 90 días después de 8 de diciembre	Cumple con la vigencia 90 días después de 8 de diciembre	Cumple con la vigencia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

	SEGUROS DEL PAIS		ATLANTIDA		SEGUROS CREFISA	
	Cumple	No Cumple	No Cumple		No Cumple	
FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS						
Monto ofertado	2,699,741.09		2,798,212.17		2,865,050.66	
Monto revisado	2,699,747.03		2,798,216.17		2,865,050.78	
	OFERTADO	O	OFERTADO	CALCULADO	OFERTADO	CALCULADO
Anticipo solicitado	L 539,948.22	L 539,948.22	L 569,642.43	L 569,642.43	# L 573,010.13	L 573,010.13



*[Handwritten signatures]*

Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "ROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				DONDISEG		REIMPRO		PROYECTOS ISM CONSTRUCTORA S DE R.L.		
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	
<b>DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>												
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05	171.36	L	14,916.89	176.72	15,383.48	195.98	17,060.06	200.00	17,410.00
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00	463.21	L	806.42	416.64	833.28	462.04	924.08	450.00	900.00
3	Desmontaje de ventanas de madera	UND	3.00	154.21	L	462.63	157.79	473.37	162.11	486.33	165.00	495.00
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75	120.36	L	4,062.15	129.94	4,385.48	144.10	4,863.38	140.00	4,725.00
5	Demolicion de Repello	M2	61.49	279.24	L	17,170.47	64.98	3,995.62	72.05	4,430.35	75.00	4,611.75
6	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	L	343.47	301.46	370.80	334.31	411.20	340.00	418.20
7	Demolicion de azera	m2	2.00	143.03	L	286.06	129.94	259.88	144.10	288.20	145.00	290.00
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16	319.49	L	7,718.88	345.51	8,374.10	369.42	8,925.19	350.00	8,456.00
<b>TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>					L	<b>45,766.96</b>	<b>Total</b>	<b>34,076.01</b>	<b>Total</b>	<b>37,368.79</b>	<b>Total</b>	<b>37,305.95</b>
<b>CONSTRUCCION NUEVA</b>												
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				DONDISEG		REIMPRO		PROYECTOS ISM CONSTRUCTORA S DE R.L.		
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	
1	Trazado y marcado	ML	18.46	49.23	L	908.79	49.88	920.78	54.67	1,009.21	57.00	1,052.22
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71	192.58	L	12,076.69	207.90	13,037.41	230.56	14,458.42	237.48	14,892.37
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.68	601.80	L	6,667.94	649.69	7,198.57	720.50	7,983.14	740.00	8,199.20
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85	319.49	L	4,424.94	346.61	4,800.55	369.42	5,116.47	350.00	4,847.50
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46	1,085.75	L	20,042.95	1,050.75	19,396.85	1,079.94	19,935.69	1,112.34	20,533.80
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 @ agujero	M2	24.00	1,816.55	L	43,597.20	1,637.72	39,785.28	1,738.24	41,717.76	1,790.39	42,969.36
7	Releño compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58	780.16	L	19,176.33	993.28	24,414.82	980.21	24,093.56	1,009.61	24,816.21
8	Sol Inf 15 x 20 4#3, #2@20, conc 1:2:2	ML	18.46	539.57	L	9,960.46	553.24	10,212.81	557.58	10,292.93	574.30	10,601.58
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80	636.15	L	25,954.92	633.68	25,854.14	635.91	25,945.13	654.99	26,723.59
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20	423.84	L	3,899.33	432.49	3,978.91	441.63	4,062.81	454.86	4,184.71
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	M	1	507.01	L	4,948.42	521.46	5,089.45	524.96	5,143.13	542.77	5,297.44



12	Solera Superior 20 x 25, 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58	690.19	L	28,007.91	705.43	28,626.35	711.93	28,890.12	733.29	29,756.91
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22	465.87	L	12,215.11	487.82	12,790.64	492.48	12,912.83	507.26	13,300.96
14	Parod Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @#60 cm Hor; mortero 1:4	M2	38.40	1,297.94	L	49,840.90	955.85	36,704.64	1,024.13	39,326.59	1,054.86	40,506.62
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		L	-	393.86	1,260.35	398.15	1,274.08	410.09	1,312.29
16	Establicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58	458.31	L	18,598.22	512.23	20,786.29	540.99	21,953.37	557.22	22,611.99
17	Techo can 6", lam aluzinc esmalado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/ placa metalica	GLB	1.00	220,207.89	L	220,207.89	217,548.77	217,548.77	213,702.08	213,702.08	220,113.14	220,113.14
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90	146.05	L	1,884.05	152.74	1,970.35	163.50	2,109.15	168.41	2,172.49
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03	336.60	L	66,656.90	309.60	61,310.09	326.64	64,684.52	336.43	66,623.23
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17	610.31	L	25,736.77	569.97	24,055.63	585.58	24,693.91	603.15	25,434.84
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91	964.99	L	99,245.37	1,031.52	106,353.72	1,063.82	109,477.72	1,095.74	112,762.60
22	Pintura de aceite	M2	210.00	147.52	L	30,979.20	138.19	29,019.90	142.74	28,975.40	150.00	31,500.00
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00	56.33	L	11,829.30	69.43	14,380.30	69.05	14,500.50	71.12	14,935.20
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37	2,713.21	L	79,686.98	3,010.47	88,417.50	3,219.65	94,561.12	3,316.24	97,397.97
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00	14,408.91	L	28,817.82	19,951.22	39,902.44	20,128.41	40,256.82	20,732.26	41,464.52
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91	14.83	L	1,526.16	12.41	1,277.11	13.76	1,416.04	14.00	1,440.74
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	L	48,960.00	21,600.00	21,600.00	26,200.00	26,200.00	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL CONSTRUCCION NUEVA</b>						<b>L 875,850.55</b>	<b>Total</b>	<b>860,673.65</b>	<b>Total</b>	<b>885,892.50</b>	<b>Total</b>	<b>910,450.88</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>												
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00	573.78	L	8,606.70	186.62	2,799.30	194.56	2,918.40	200.40	3,006.00
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00	4,561.53	L	4,561.53	3,436.29	3,436.29	3,499.27	3,499.27	3,604.25	3,604.25
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	L	5,040.80	6,429.87	6,429.87	6,490.25	6,490.25	6,584.96	6,584.96
4	Circuito de iluminacion hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	L	2,334.30	77.96	2,338.80	80.63	2,418.90	83.05	2,491.50
5	Interruptor sencillo	UND	2.00	512.84	L	1,025.68	515.86	1,031.72	525.95	1,051.90	541.73	1,083.46
6	Interruptor doble	UND	1.00	648.56	L	648.56	616.07	616.07	631.68	631.68	650.63	650.63
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00	323.50	L	3,235.00	327.42	3,274.20	331.26	3,312.60	341.20	3,412.00
8	Lampara fluorescente 2 x 40w x 48" (sum/inst)	UND	8.00	1,982.33	L	15,858.64	2,392.65	19,141.20	2,400.21	19,301.68	2,472.21	19,777.68
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	ML	94.12		L	4,706.00	91.87	4,593.50	96.82	4,841.00	99.73	4,986.50
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>L 46,817.21</b>	<b>Total</b>	<b>43,660.95</b>	<b>Total</b>	<b>44,365.68</b>	<b>Total</b>	<b>45,696.98</b>

Rv



ACERA PERIMETRAL												
1	Trazado y Marcado	ML	39.33	49.23	L	1,936.22	49.88	1,961.78	54.67	2,150.17	57.00	2,241.81
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18	601.80	L	710.12	649.69	766.63	720.5	850.15	740.00	873.20
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47	319.49	L	469.65	346.61	509.52	369.42	543.05	350.00	514.50
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54	780.16	L	2,761.77	993.28	3,516.21	980.21	3,469.94	1,009.61	3,574.62
5	Cimentacion Bloque relleno cono 15 cm ( 1 hilada)	ML	39.33	650.36	L	25,578.66	260.17	10,232.49	275.32	10,828.34	283.58	11,153.20
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63	790.10	L	24,200.76	723.30	22,148.55	750.96	23,001.90	773.49	23,692.00
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63	14.83	L	454.24	12.41	380.12	13.76	421.47	14.00	428.82
<b>TOTAL ACERA PERIMETRAL</b>					L	<b>56,111.42</b>	<b>Total</b>	<b>30,515.30</b>	<b>Total</b>	<b>41,265.06</b>	<b>Total</b>	<b>42,477.55</b>
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL												
1	Trazado y marcado	MJ	15.95	49.23	L	785.22	49.88	795.59	54.67	871.99	57.00	909.15
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69	601.80	L	4,026.04	649.69	4,346.43	720.50	4,820.15	740.00	4,950.60
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36	319.49	L	2,670.94	346.61	2,897.66	369.42	3,088.35	350.00	2,926.00
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cana y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	66,301.00	L	66,301.00	64,112.30	64,112.30	66,517.99	66,517.99	68,000.00	68,000.00
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cana y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00	34,068.68	L	34,068.68	31,003.48	31,003.48	32,186.39	32,186.39	33,000.00	33,000.00
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18	14.83	L	343.76	13.50	312.93	34.96	346.77	14.00	324.52
<b>TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>					L	<b>108,195.64</b>	<b>Total</b>	<b>103,468.39</b>	<b>Total</b>	<b>107,831.64</b>	<b>Total</b>	<b>110,110.27</b>
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA												
<b>GRAN TOTAL</b>				L	<b>1,131,941.78</b>		<b>1,081,394.30</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,116,543.67</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,146,041.63</b>	
<b>GRAN TOTAL LOTE 2</b>				L	<b>1,563,044.55</b>		<b>1,618,352.73</b>	<b>GRAN TOTAL LOTE</b>	<b>1,681,671.50</b>	<b>GRAN TOTAL LOTE 2</b>	<b>1,719,009.15</b>	
<b>GRAN TOTAL LOTE 1 Y 2</b>				L	<b>2,694,986.33</b>		<b>2,699,747.03</b>	<b>TOTAL OFERTA</b>	<b>2,798,215.17</b>	<b>TOTAL OFERTA</b>	<b>2,865,050.78</b>	



PLAN DE OFERTA LOTE 2  
23 DE FEBRERO DE 2024

Licitación Privada LPN-08-VALLECILLO-2023 "PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ALDEA TULIAPA Y CENTRO SOCIAL ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO												
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			TOTAL	DONDESSEG		REIMPRO		PROYECTOS JSM CONSTRUCTORA S. DE R.L.		
		UNID	CANT	PRECIO		PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	
<b>DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>												
1	Desmontaje de Techo de Madera y toja	M2	101.75	171.36	L	17,435.88	176.72	17,981.26	195.98	19,940.97	200.00	20,350.00
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00	403.21	L	806.42	416.64	833.28	462.04	924.08	450.00	900.00
3	Desmontaje de ventana de barrotes de hierro y mado	UND	3.00	154.21	L	462.63	157.79	473.37	162.11	486.33	165.00	495.00
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81	129.36	L	9,485.57	129.94	10,240.57	344.1	11,356.52	140.00	11,033.40
5	Demolicion de cemento	ML	36.78	414.04	L	15,228.39	446.99	16,440.29	495.7	18,231.85	510.58	18,779.13
6	Demolicion de acera	M2	21.86	120.36	L	2,631.07	129.94	2,840.49	144.1	3,150.03	145.00	3,169.70
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52	120.36	L	664.39	129.94	717.27	144.1	795.43	145.00	800.40
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39	149.21	L	2,743.97	40.50	744.80	304.8	1,927.27	107.94	1,985.02
9	Demolicion de gradas	M2	1.23	279.24	L	343.47	301.46	370.80	334.31	411.20	340.00	418.20
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64	168.5	L	3,477.84	181.91	3,754.62	301.74	4,163.91	207.79	4,288.79
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60	319.49	L	92,524.30	344.25	99,694.80	369.42	106,984.03	350.00	101,360.00
<b>TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE</b>					L	<b>145,803.93</b>	<b>Total</b>	<b>154,091.55</b>	<b>Total</b>	<b>168,371.62</b>	<b>Total</b>	<b>163,579.64</b>
<b>CONSTRUCCION NUEVA</b>												
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			TOTAL	PRECIO		PRECIO		PRECIO		
		UNID	CANT	PRECIO		PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	
1	Trazado y marcado	ML	42.16	45.23	L	2,075.54	47.25	1,992.06	54.67	2,304.89	57.00	2,403.12
2	Remocion de caga vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74	192.58	L	13,045.37	207.9	14,083.15	230.56	15,618.13	237.48	16,086.90
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53	601.80	L	27,399.95	649.69	29,580.39	720.5	32,804.37	740.00	33,692.20
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91	319.49	L	18,182.18	344.25	19,591.27	369.42	21,023.69	350.00	19,918.50
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5/3 larg #3@20	ML	42.16	1,085.75	L	45,775.22	1050.75	44,239.62	1079.94	45,530.27	1,112.34	46,896.25
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1/3 @ 3 hil , #3 c/agujero	M3	16.55	616.55	L	101,744.97	1657.72	92,848.90	1738.24	97,358.82	1,790.39	100,279.74
7	Relevo compactado con material selecto compactado en plato	M3	16.55	616.55	L	83,992.03	993.28	106,936.52	980.21	105,529.41	1,009.61	106,694.61




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

8	Viga de cimentación 20 x 40 cm 4#3; #2 @15 Conc	ML	23.15	1,364.52	L	31,588.64	1393.85	32,267.63	1394	32,271.30	1,435.82	33,239.23	
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@20, conc 1:2:2	ML	42.16	539.57	L	22,748.27	553.24	23,324.60	557.58	23,507.57	574.30	24,212.49	
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00	636.15	L	53,436.60	633.68	53,229.32	635.91	53,416.44	654.99	55,019.16	
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12	423.84	L	7,679.98	432.49	7,836.72	441.61	8,001.97	454.86	8,242.06	
12	Solera Intermedia 15 x 15, 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16	507.01	L	21,375.54	521.46	21,984.75	526.99	22,217.90	542.80	22,884.45	
13	Solera Superior 20 x 25, 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44	690.19	L	29,291.66	705.43	29,938.45	711.93	30,214.31	733.29	31,120.83	
14	Viga 20 x 25, sup, 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20	928.09	L	1,113.71	1016.48	1,219.78	1060.12	1,272.14	1,091.92	1,310.30	
15	Balante C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97	465.87	L	13,030.38	487.82	13,644.33	492.48	13,774.67	507.26	14,188.06	
16	Pared Bloque Sisco de 15 cm, Refuerzo W3 @60 cm Flor, mortero 1:4	M2	82.46	1,297.94	L	107,028.13	1419.84	117,080.01	1506.02	124,186.41	1,551.20	127,911.95	
17	Establecido de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16	458.31	L	19,322.35	512.23	21,595.62	540.99	22,808.14	557.22	23,492.40	
18	Viga Metálica tubo estructural de 4" x 4", C/placa m	UND	4.00	13,602.13	L	54,408.52	13709.03	54,836.11	13795.18	55,180.72	14,209.03	56,836.12	
19	Techo en 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, óxido	M2	125.65	1,021.44	L	128,343.94	992.25	124,676.21	966.78	121,475.91	995.78	125,119.76	
20	Tallado de elementos de A-0,20 m	ML	164.82	146.05	L	24,071.96	152.74	25,174.61	163.5	26,948.07	168.41	27,757.34	
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm en s-5cm conc 1	M2	91.79	604.43	L	55,480.63	569.97	52,317.55	585.58	53,750.39	603.15	55,363.14	
23	Piso de Granito Termano 30 x 30 gris perla	M2	94.93	964.39	L	91,549.54	1031.52	97,922.19	1063.82	100,988.43	1,095.74	104,018.60	
24	Moldes para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66	267.64	L	10,079.32	282.39	10,634.81	293.32	11,045.43	302.12	11,377.84	
25	Pintura de aceite	M2	244.36	147.52	L	36,047.99	138.19	33,768.11	142.74	34,479.95	150.00	36,654.00	
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36	56.33	L	13,764.80	69.43	16,965.91	69.05	16,873.06	71.12	17,378.88	
27	Ventana de alum y celosía vidrio translucido	M2	23.77	2,713.21	L	64,495.00	3030.47	71,558.87	3219.65	76,591.08	3,316.24	78,827.02	
28	Ventana de alum y celosía vidrio translucido	M2	16.16	2,713.21	L	43,845.47	3010.47	48,649.20	3219.65	52,029.54	3,316.24	53,590.44	
30	Ciefo falso de lamina de pvc	M2	94.93	673.74	L	63,958.14	729.15	69,218.21	736.9	69,953.92	759.01	72,052.82	
32	Puerta Metálica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidráulico	UND	2.00	14,408.91	L	28,817.82	19951.22	39,902.44	20128.41	40,256.82	20,732.26	41,464.52	
33	Limpieza final de áreas interiores	M2	94.93	14.83	L	1,407.81	12.41	1,178.08	13.76	1,306.24	14.00	1,329.02	
34	Dirección por Maestro de Obra	GLB	1.00	48,960.00	L	48,960.00	21600	21,600.00	26200	26,200.00	25,000.00	25,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCION NUEVA</b>						L	<b>1,264,659.46</b>	<b>Total</b>	<b>1,299,855.23</b>	<b>Total</b>	<b>1,339,260.79</b>	<b>Total</b>	<b>1,376,361.75</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>						
1	Acometida eléctrica aeren cable triplex #6	ML	10.00	573.78	L	5,737.80	186.62	1,866.20	194.56	1,945.60	200.40	2,004.00	
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00	4,561.53	L	4,561.53	3436.29	3,436.29	3499.27	3,499.27	3,604.25	3,604.25	
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00	5,040.80	L	5,040.80	6429.87	6,429.87	6490.25	6,490.25	6,684.96	6,684.96	
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto 1/2"	M.L.	30.00	77.81	L	2,334.30	77.96	2,338.80	80.63	2,418.90	83.85	2,491.50	
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00	512.84	L	1,025.68	515.86	1,031.72	525.95	1,051.90	541.73	1,083.46	
6	Interruptor doble	UNID	1.00	648.56	L	648.56	616.07	616.07	631.68	631.68	650.63	650.63	
7	Toma corriente doble polarizado	UNID	13.00	323.50	L	4,205.50	327.42	4,256.46	331.26	4,306.38	341.20	4,435.50	

Rv  

8	Lámpara fluorescente 2 x 40x48" (sum/inst)	UND	14.00	1,982.33	L	27,752.62	2392.65	33,497.10	2400.21	33,802.94	2,472.21	34,610.94
9	Lámpara fluorescente 1 x 40x48" (sum/inst)	UND	6.00	1,274.29	L	7,645.74	1491.28	8,947.68	1574.19	9,145.14	1,559.91	9,419.46
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto 1/2"	M.L.	50.00	94.12	L	4,705.00	91.87	4,593.50	96.82	4,841.00	99.73	4,986.50
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						<b>L 63,688.53</b>	<b>Total</b>	<b>67,013.69</b>	<b>Total</b>	<b>67,933.06</b>	<b>Total</b>	<b>69,071.30</b>
<b>ACERA PERIMETRAL</b>						<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>					
1	Trazo y Marcado	ML	35.64	49.23	L	1,754.96	47.25	1,683.99	54.67	1,948.44	57.00	2,031.48
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85	601.80	L	1,715.13	649.69	1,851.62	720.5	2,053.43	740.00	2,109.00
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56	319.49	L	1,137.38	344.25	1,225.53	369.42	1,315.14	350.00	1,246.00
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25	780.16	L	2,535.52	993.28	3,228.16	980.23	3,385.68	1,009.61	3,281.23
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00	650.36	L	5,202.88	260.37	2,081.36	275.32	2,202.56	283.58	2,268.64
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39	790.10	L	25,591.34	723.10	23,421.21	750.96	24,323.59	773.49	25,053.34
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39	14.83	L	480.34	12.41	401.96	13.76	445.69	14.00	453.46
<b>TOTAL ACERA PERIMETRAL</b>						<b>L 38,417.15</b>	<b>Total</b>	<b>33,993.83</b>	<b>Total</b>	<b>35,474.53</b>	<b>Total</b>	<b>36,443.15</b>
<b>ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>												
1	Trazo y marcado	ML	18.52	49.23	L	911.74	47.25	875.07	54.67	1,012.49	57.00	1,055.64
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36	601.80	L	1,420.25	649.69	1,533.27	720.50	1,700.38	740.00	1,746.40
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.93	319.49	L	942.50	344.25	1,015.54	369.42	1,089.79	350.00	1,032.50
4	Zapata corrida 0.30, c=0.20, M3 #3@30 cms	ML	18.52	701.40	L	12,989.93	680.64	12,605.45	697.46	12,916.96	718.38	13,304.40
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm #3 C/bloque	ML	8.00	650.36	L	5,202.88	1,431.85	21,454.80	1,510.47	12,083.76	1,555.78	12,446.24
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13	780.16	L	1,661.74	993.28	2,115.69	980.21	2,087.85	1,009.61	2,150.47
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61	790.10	L	4,432.46	723.10	4,056.59	750.96	4,212.89	773.49	4,339.28
8	Gradas Laterales	Glb	1.00	14,771.35	L	14,771.35	16,200.00	16,200.00	19,650.00	19,650.00	20,239.50	20,239.50
9	Gradas frontales	Glb	1.00	8,616.62	L	8,616.62	13,500.00	13,500.00	15,720.00	15,720.00	16,191.60	16,191.60
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52	14.83	L	156.01	13.50	142.02	14.96	157.38	14.00	147.28
<b>TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS</b>						<b>L 51,105.47</b>	<b>Total</b>	<b>63,498.43</b>	<b>Total</b>	<b>70,631.50</b>	<b>Total</b>	<b>72,653.31</b>
<b>COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO</b>					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 1,563,044.55</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,618,352.73</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,681,671.50</b>	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,719,009.15</b>



Handwritten signatures of the responsible parties.

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS  
 CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL  
 FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

