



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. 2788-0111, 2788-0107
 Email: munisay88@gmail.com



**CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA, EJECUCIÓN DEL PROYECTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

REVISIÓN TÉCNICA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	35.76		L. -		L. -		L. -
2	CIMENTACIÓN MAMPOSTERIA CON 5 CMS. DE CAMA ARENA	MTS ³	2.01		L. -		L. -		L. -
3	LOSA DE CONCRETO E=10 CMS. #2 A CADA 20 CMS. A/S	MTS ²	8.52		L. -		L. -		L. -
4	CONCRETO CICLOPEO	MTS ³	1.05		L. -		L. -		L. -
5	PANTALLA DE DRENAJE EN CAJA TOMA	UNIDAD	3.00		L. -		L. -		L. -
6	CASTILLO 15X15 CMS, 4#3 Y #2 @15 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	9.60		-		L. -		L. -
7	SOLERA 15X20 CMS, 4#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	13.74		L. -		L. -		L. -
8	SOLERA 10X15 CMS, 2#3 Y #2 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2	M.L	3.42		L. -		L. -		L. -
9	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFÓN VAR #2	MTS ²	10.95		L. -		L. -		L. -
10	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM, MORTERO DE 1:4	MTS ²	21.96		L. -		L. -		L. -
11	AFINADO e=0.5 CM.	MTS ²	15.96		L. -		L. -		L. -
12	TAPADERA DE CONCRETO DE 0.70 MTS X 0.70 MTS	UNIDAD	3.00		L. -		L. -		L. -
13	REJILLA DEVARILLA DE 1/2"	MTS ²	3.00		L. -		L. -		L. -
14	FILTRO DE PIEDRA	MTS ³	0.27		L. -		L. -		L. -
15	RELL CAPAS MAT FILTRANTE (GRAVA 3/4" A 1 1/2") e=15 CM	MTS ³	0.69		L. -		L. -		L. -
16	IMPERMEABILIZACIÓN (APLICADA CON BROCHA)	MTS ²	15.96		L. -		L. -		L. -
17	CAJA DE REGISTRO, TOMA Y ZANJA FILTRANTE	UNIDAD	3.00		L. -		L. -		L. -
MODULO DE 3 CAJAS TOMA					L. -		L. -		L. -
18	INSTALACIÓN DE TUBERIA HG DE 2"	M.L	735.10		L. -		L. -		L. -
19	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L	2,725.20		L. -		L. -		L. -
20	INSTALACIÓN DE TUBERIA HG DE 1 1/2"	M.L	207.85		L. -		L. -		L. -
21	PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2 A 6"	M.L	3,667.15		L. -		L. -		L. -
22	DESINFECCIÓN DE TUBERIA	M.L	3,667.15		L. -		L. -		L. -
LINEA DE CONDUCCIÓN					L. -		L. -		L. -
24	TRAZADO Y MARCADO	M.L	22.40		L. -		L. -		L. -
25	MURO DE MAMPOSTERIA	MTS ³	23.25		L. -		L. -		L. -
MURO DE MAMPOSTERIA					L. -		L. -		L. -
27	TRAZADO Y MARCADO	M.L	6.70		L. -		L. -		L. -


 Wendy Soriano
 Unidad Técnica Municipal

**CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA, EJECUCIÓN DEL PROYECTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

REVISIÓN TÉCNICA

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	LOSA DE CONCRETO E= 7 CMS	MTS²	5.70		L. -		L. -		L. -
29	PARED DE LADRILLO RAFÓN	MTS²	7.32		L. -		L. -		L. -
30	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	MTS²	14.64		L. -		L. -		L. -
31	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM, MORTERO DE 1:4	MTS²	14.64		L. -		L. -		L. -
32	LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS	MTS²	4.76		L. -		L. -		L. -
33	CASQUETE CAJA DE VALVULAS	M.L	12.78		L. -		L. -		L. -
MODULO DE CAJA DE VALVULA					L. -	-	L. -	-	L. -
34	DADO DE CONCRETO DE 40X40X30 CM, 4#3 Y #2 @ 20 CM	UNIDAD	10.00		L. -		L. -		L. -
35	DADO DE CONCRETO DE 50X50X90 CM, 4#4 Y #3 @ 20 CM	UNIDAD	10.00		L. -		L. -		L. -
36	COLUMNA 20X20 CM, 4#4 Y #3 @ 20 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	32.50		L. -		L. -		L. -
37	INSTALACIÓN CABLE DE ACERO DE 1/2"	M.L	335.00		L. -		L. -		L. -
CONSTRUCCIÓN 05 PASOS AEREOS					L. -	-	L. -	-	L. -
TOTAL OFERTADO					L. -	-	L. -	-	L. -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordinador UTI
MAMBOCAURE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tecnico UTM
Alcaldia Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Técnico UTI
MAMBOCAURE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contabilidad y Presupuesto
Comision Evaluadora

Wendy Soriano
Unidad Técnica Municipal