

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA. LA PAZ**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ESTAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8**  
**UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ**  
**CODIGO: LPR121701-2017**  
**EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS**


PRESUPUESTO MUNICIPAL						CONSTRUCTORA ESTRADA S de R.L.		CONSTRUCTORA PILATO S de R.L.		CONSTRUCTORA DICONCO S de R.L.	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>A. MODULO COLECTOR FINAL</b>											
1	TRAZADO CON TEDOLITO, Y NIVEL DE PRESICION	M.L	400.00	L. 25.57	L. 10,228.00	14.40	5,760.00	16.36	6,544.00	14.52	5,808.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO III (ROCA, SUELTA)	M3	485.43	L. 288.75	L. 140,167.92	480.60	233,297.66	506.22	245,734.37	452.40	219,608.53
3	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	11.78	L. 941.58	L. 11,091.81	831.53	9,795.42	860.95	10,141.99	894.85	10,541.33
4	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	471.83	L. 107.25	L. 50,603.77	55.08	25,988.40	57.23	27,002.83	52.69	24,860.72
5	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41	M.L.	488.16	L. 258.85	L. 126,360.22	369.38	180,316.54	356.18	173,872.83	365.91	178,622.63
6	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L.	488.16	L. 35.88	L. 17,515.18	46.68	22,787.31	51.55	25,164.65	48.60	23,724.58
7	POZO DE ALCANTARILLADO 1.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	4.00	L. 14,944.84	L. 59,779.36	19,915.67	79,662.68	18,883.68	75,534.72	20,035.04	80,140.16
8	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	2.00	L. 17,970.98	L. 35,941.96	22,135.84	44,271.68	20,882.16	41,764.32	22,316.56	44,633.12
9	POZO DE ALCANTARILLADO 2.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 21,024.00	L. 21,024.00	26,583.55	26,583.55	24,944.07	24,944.07	26,955.65	26,955.65
10	POZO DE ALCANTARILLADO 3 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	2.00	L. 36,841.73	L. 73,683.46	29,775.02	59,550.04	27,938.39	55,876.78	30,191.45	60,382.90
11	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	400.00	L. 22.59	L. 9,036.00	46.45	18,580.00	46.41	18,564.00	50.32	20,128.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 555,431.68</b>		<b>706,593.28</b>		<b>705,144.56</b>		<b>695,405.62</b>
<b>B. MODULO ANCLAJES COLECTOR FINAL</b>											
12	ZAPATA AISLADA 1.20X1.20, 7#4 a.s. E=25CM C 1:2:2	UNID	7.00	L. 3,093.02	L. 21,651.14	2,626.70	18,386.90	2,767.41	19,371.87	2,711.77	18,982.39
13	COLUMNNA 30 X 30 4Nú4, Nú2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	48.48	L. 740.29	L. 35,889.27	943.44	45,737.97	931.17	45,143.12	885.56	42,931.95
14	VIGA DE B=30, H=35, 4#5, #3 @ 0.15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	19.39	L. 896.75	L. 17,387.99	1,158.08	22,455.17	1,144.19	22,185.84	1,049.52	20,350.19
15	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2.00	L. 1,286.96	L. 2,573.92	2,610.10	5,220.20	2,540.40	5,080.80	2,539.25	5,078.50
<b>SU TOTAL</b>					<b>L. 77,502.32</b>		<b>91,800.24</b>		<b>91,781.64</b>		<b>87,343.03</b>
<b>C. MODULO ALCANTARILLADO CALLE #5</b>											
16	TRAZADO CON TEDOLITO, Y NIVEL DE PRESICION	M.L	59.42	L. 25.57	L. 1,519.37	14.40	855.65	16.36	972.11	14.52	862.78
17	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	56.44	L. 665.28	L. 37,548.40	855.23	48,269.18	845.00	47,691.80	791.12	44,650.81
18	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	2.59	L. 941.58	L. 2,438.70	831.53	2,153.66	860.95	2,229.86	894.85	2,317.66
19	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	28.22	L. 107.25	L. 3,026.60	55.08	1,554.36	57.23	1,615.03	52.69	1,486.91
20	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	28.22	L. 346.43	L. 9,776.26	295.08	8,327.16	316.83	8,940.94	354.29	9,998.06
21	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	38.09	L. 98.63	L. 3,756.82	78.50	2,990.07	84.77	3,228.89	78.10	2,974.83
22	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.	64.84	L. 158.65	L. 10,286.87	222.08	14,399.67	214.29	13,894.56	222.56	14,430.79
23	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.	64.84	L. 29.76	L. 1,929.64	28.67	1,858.96	31.66	2,052.83	29.84	1,934.83
24	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 17,970.98	L. 17,970.98	22,135.84	22,135.84	20,882.16	20,882.16	22,316.56	22,316.56
25	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	65.00	L. 22.59	L. 1,468.35	46.45	3,019.25	46.41	3,016.65	50.32	3,270.80
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 89,721.99</b>		<b>105,563.79</b>		<b>104,524.84</b>		<b>104,244.03</b>
<b>D. MODULO CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE #5</b>											
26	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	12.00	L. 22.57	L. 270.84	10.40	124.80	12.28	147.36	10.52	126.24
27	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	8.16	L. 665.28	L. 5,428.68	855.23	6,978.68	845.00	6,895.20	791.12	6,455.54
28	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	0.30	L. 941.58	L. 282.47	831.53	249.46	860.95	258.29	894.85	268.46
29	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	4.08	L. 107.25	L. 437.58	55.08	224.73	57.23	233.50	52.69	214.98
30	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	4.08	L. 346.43	L. 1,413.43	295.08	1,203.93	316.83	1,292.67	354.29	1,445.50

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA. LA PAZ**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ESTAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8**  
**UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ**  
**CODIGO: LPR121701-2017**  
**EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS**

PRESUPUESTO MUNICIPAL						CONSTRUCTORA ESTRADA S de R.L.		CONSTRUCTORA PILATO S de R.L.		CONSTRUCTORA DICONCO S de R.L.	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	5.51	L. 98.63	L. 543.45	78.50	432.54	84.77	467.08	78.10	430.33
32	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.00	L. 81.83	L. 981.96	104.37	1,252.44	98.42	1,181.04	102.26	1,227.12
33	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.00	L. 18.75	L. 225.00	18.02	216.24	19.90	238.80	18.76	225.12
34	YEE DE PVC DE 6"X4" (SUM/INST)	UNID	2.00	L. 166.65	L. 333.30	408.62	817.24	421.10	842.20	430.56	861.12
35	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	2.00	L. 2,785.43	L. 5,570.86	3,465.10	6,930.20	3,396.99	6,793.98	3,343.68	6,687.36
36	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	12.00	L. 22.59	L. 271.08	46.45	557.40	46.41	556.92	50.32	603.84
<b>SU TOTAL</b>					<b>L. 15,758.66</b>		<b>18,987.64</b>		<b>18,907.03</b>		<b>18,545.60</b>
<b>E. MODULO ALCANTARILLADO AVENIDA #10</b>											
37	TRAZADO CON TEDOLITO, Y NIVEL DE PRECISION	M.L.	299.38	L. 25.57	L. 7,655.15	14.40	4,311.07	16.36	4,897.86	14.52	4,347.00
38	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	360.47	L. 665.28	L. 239,813.48	855.23	308,284.76	845.00	304,597.15	791.12	285,175.03
39	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	8.39	L. 941.58	L. 7,899.86	831.53	6,976.54	860.95	7,223.37	894.85	7,507.79
40	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	158.78	L. 107.25	L. 17,029.15	55.08	8,745.60	57.23	9,086.98	52.69	8,366.12
41	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	158.78	L. 346.43	L. 55,006.15	295.08	46,852.80	316.83	50,306.27	354.29	56,254.17
42	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	214.35	L. 98.63	L. 21,141.35	78.50	16,826.48	84.77	18,170.45	78.10	16,740.74
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.	209.80	L. 158.65	L. 33,284.77	222.08	46,592.38	214.29	44,958.04	222.56	46,693.09
44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.	209.80	L. 29.76	L. 6,243.65	28.67	6,014.97	31.66	6,642.27	29.84	6,260.43
45	POZO DE ALCANTARILLADO 1.5 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 14,944.84	L. 14,944.84	19,915.67	19,915.67	18,883.68	18,883.68	20,035.04	20,035.04
46	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 17,970.98	L. 17,970.98	22,135.84	22,135.84	20,882.16	20,882.16	22,316.56	22,316.56
47	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	300.00	L. 22.59	L. 6,777.00	46.45	13,935.00	46.41	13,923.00	50.32	15,096.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 427,766.38</b>		<b>500,591.11</b>		<b>499,571.22</b>		<b>488,791.95</b>
<b>F. MODULO CONEXIONES DOMICILIARIAS AVENIDA #10</b>											
48	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	66.00	L. 22.57	L. 1,489.62	10.40	686.40	12.28	810.48	10.52	694.32
49	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	44.88	L. 665.28	L. 29,857.77	855.23	38,382.72	845.00	37,923.60	791.12	35,505.47
50	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	1.32	L. 941.60	L. 1,242.91	831.53	1,097.62	860.95	1,136.45	894.85	1,181.20
51	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	22.44	L. 107.25	L. 2,406.70	55.08	1,236.00	57.23	1,284.24	52.69	1,182.36
52	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	22.44	L. 346.43	L. 7,773.90	295.08	6,621.60	316.83	7,109.67	354.29	7,950.27
53	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	30.29	L. 98.63	L. 2,987.52	78.50	2,377.77	84.77	2,567.68	78.10	2,365.65
54	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	66.00	L. 81.83	L. 5,400.78	104.37	6,888.42	98.42	6,495.72	102.26	6,749.16
55	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	66.00	L. 18.75	L. 1,237.50	18.02	1,189.32	19.90	1,313.40	18.76	1,238.16
56	YEE DE PVC DE 6"X4" (SUM/INST)	UNID	11.00	L. 166.65	L. 1,833.15	408.62	4,494.82	421.10	4,632.10	430.56	4,736.16
57	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	11.00	L. 2,785.43	L. 30,639.73	3,465.10	38,116.10	3,396.99	37,366.89	3,343.68	36,780.48
58	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	66.00	L. 22.59	L. 1,490.94	46.45	3,065.70	46.41	3,063.06	50.32	3,321.12
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 86,360.52</b>		<b>104,156.46</b>		<b>103,703.29</b>		<b>101,704.35</b>
<b>G. MODULO ALCANTARILLADO CALLE #7</b>											
59	TRAZADO CON TEDOLITO, Y NIVEL DE PRECISION	M.L.	119.26	L. 25.57	L. 3,049.48	14.40	1,717.34	16.36	1,951.09	14.52	1,731.66
60	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	203.33	L. 665.28	L. 135,271.38	855.23	173,893.92	845.00	171,813.85	791.12	160,858.43
61	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	2.98	L. 941.58	L. 2,805.90	831.53	2,477.96	860.95	2,565.63	894.85	2,666.65

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA. LA PAZ**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ESTAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8**  
**UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ**  
**CODIGO: LPR121701-2017**  
**EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS**

PRESUPUESTO MUNICIPAL						CONSTRUCTORA ESTRADA S de R.L.		CONSTRUCTORA PILATO S de R.L.		CONSTRUCTORA DICONCO S de R.L.	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
62	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	101.66	L. 107.25	L. 10,903.04	55.08	5,599.43	57.23	5,818.00	52.69	5,356.47
63	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	101.66	L. 346.43	L. 35,218.07	295.08	29,997.83	316.83	32,208.94	354.29	36,017.12
64	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	137.24	L. 98.63	L. 13,535.98	78.50	10,773.34	84.77	11,633.83	78.10	10,718.44
65	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	59.46	L. 81.83	L. 4,865.61	104.37	6,205.84	98.42	5,852.05	102.26	6,080.38
66	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	59.46	L. 18.75	L. 1,114.88	18.02	1,071.47	19.90	1,183.25	18.76	1,115.47
67	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 17,970.98	L. 17,970.98	22,135.84	22,135.84	20,882.16	20,882.16	22,316.56	22,316.56
68	POZO DE ALCANTARILLADO 2 M. NO INC. EXC. Y ACA.	UNID	1.00	L. 17,970.98	L. 17,970.98	22,135.84	22,135.84	20,882.16	20,882.16	22,316.56	22,316.56
69	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	119.26	L. 22.59	L. 2,694.09	46.45	5,539.63	46.41	5,534.86	50.32	6,001.16
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 245,400.39</b>		<b>281,548.44</b>		<b>280,325.83</b>		<b>275,178.90</b>
<b>H. MODULO CONEXIONES DOMICILIARIAS CALLE #7</b>											
70	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	6.00	L. 22.57	L. 135.42	10.40	62.40	12.28	73.68	10.52	63.12
71	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	4.08	L. 665.28	L. 2,714.34	855.23	3,489.34	845.00	3,447.60	791.12	3,227.77
72	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	0.12	L. 941.58	L. 112.99	831.53	99.78	860.95	103.31	894.85	107.38
73	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	2.04	L. 107.25	L. 218.79	55.08	112.36	57.23	116.75	52.69	107.49
74	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.04	L. 346.43	L. 706.72	295.08	601.96	316.83	646.33	354.29	722.75
75	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	2.75	L. 98.63	L. 271.23	78.50	215.88	84.77	233.12	78.10	214.78
76	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	6.00	L. 81.83	L. 490.98	104.37	626.22	98.42	590.52	102.26	613.56
77	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	6.00	L. 18.75	L. 112.50	18.02	108.12	19.90	119.40	18.76	112.56
78	YEE DE PVC DE 6"x4" (SUM/INST)	UNID	1.00	L. 166.65	L. 166.65	408.62	408.62	421.10	421.10	430.56	430.56
79	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	1.00	L. 2,785.43	L. 2,785.43	3,465.10	3,465.10	3,396.99	3,396.99	3,343.68	3,343.68
80	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	6.00	L. 22.59	L. 135.54	46.45	278.70	46.41	278.46	50.32	301.92
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 7,850.60</b>		<b>9,468.48</b>		<b>9,427.26</b>		<b>9,245.57</b>
<b>I. MODULO ALCANTARILLADO AVENIDA #8</b>											
81	TRAZADO CON TEDOLITO, Y NIVEL DE PRECISION	M.L.	75.36	L. 25.57	L. 1,926.95	14.40	<b>1,085.18</b>	16.36	1,232.89	14.52	1,094.23
82	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	109.27	L. 665.28	L. 72,695.15	855.23	<b>93,450.98</b>	845.00	92,333.15	791.12	86,445.68
83	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	1.88	L. 941.58	L. 1,770.17	831.53	<b>1,563.28</b>	860.95	1,618.59	894.85	1,682.32
84	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	54.63	L. 107.25	L. 5,859.07	55.08	<b>3,009.02</b>	57.23	3,126.47	52.69	2,878.45
85	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	54.63	L. 346.43	L. 18,925.48	295.08	<b>16,120.22</b>	316.83	17,308.42	354.29	19,354.86
86	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	73.75	L. 98.63	L. 7,273.97	78.50	<b>5,789.38</b>	84.77	6,251.79	78.10	5,759.88
87	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.	75.36	L. 158.65	L. 11,955.86	222.08	<b>16,735.95</b>	214.29	16,148.89	222.56	16,772.12
88	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.	75.36	L. 29.76	L. 2,242.71	28.67	<b>2,160.57</b>	31.66	2,385.90	29.84	2,248.74
89	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	75.36	L. 22.59	L. 1,702.39	46.45	<b>3,500.47</b>	46.41	3,497.46	50.32	3,792.12
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 124,351.75</b>		<b>143,415.05</b>		<b>143,903.56</b>		<b>140,028.40</b>
<b>J. MODULO CONEXIONES DOMICILIARIAS AVENIDA #8</b>											
90	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L.	24.00	L. 22.57	L. 541.68	10.40	249.60	12.28	294.72	10.52	252.48
91	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA (PICAPIEDRAS)	M3	16.32	L. 665.28	L. 10,857.37	855.23	13,957.35	845.00	13,790.40	791.12	12,911.08
92	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	0.48	L. 941.60	L. 451.97	831.53	399.13	860.95	413.26	894.85	429.53



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA. LA PAZ**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8**  
**UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ**  
**CODIGO: LPR121701-2017**  
**EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS**

PRESUPUESTO MUNICIPAL						CONSTRUCTORA ESTRADA S de R.L.		CONSTRUCTORA PILATO S de R.L.		CONSTRUCTORA DICONCO S de R.L.	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
93	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	8.16	L. 107.25	L. 875.16	55.08	449.45	57.23	467.00	52.69	429.95
94	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	8.16	L. 346.43	L. 2,826.88	295.08	2,407.85	316.83	2,585.33	354.29	2,891.01
95	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	11.02	L. 98.63	L. 1,086.90	78.50	865.07	84.77	934.17	78.10	860.66
96	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	24.00	L. 81.83	L. 1,963.92	104.37	2,504.88	98.42	2,362.08	102.26	2,454.24
97	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	24.00	L. 18.75	L. 450.00	18.02	432.48	19.90	477.60	18.76	450.24
98	YEE DE PVC DE 6"X4" (SUM/INST)	UNID	4.00	L. 166.65	L. 666.60	408.62	1,634.48	421.10	1,684.40	430.56	1,722.24
99	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	4.00	L. 2,785.43	L. 11,141.72	3,465.10	13,860.40	3,396.99	13,587.96	3,343.68	13,374.72
100	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4-12"	M.L.	24.00	L. 22.59	L. 542.16	46.45	1,114.80	46.41	1,113.84	50.32	1,207.68
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 31,404.37</b>		<b>37,875.50</b>		<b>37,710.75</b>		<b>36,983.83</b>
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>L. 1661,548.66</b>						
10% GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA COSTO LICITACION					L. 166,154.87						
6% UTILIDAD PARA COSTOS DE LICITACION					L. 99,692.92						
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>L. 1927,396.45</b>		<b>2000,000.00</b>		<b>1995,000.00</b>		<b>1957,471.28</b>

**JOSE DAGOBERTO GONZALES N.**  
 TECNICO UMA

**ING. ELI NICOLAS MORALES**  
 COORDINADOR UTI MAMCEPAZ



**IVAN ARTURO CARRILLO BONILLA**  
 DIRECTOR DE JUSTICIA

**WILSON JAVIER SANTOS SAENZ**  
 TECNICO DE CATASTRO