

Desglose por Actividades

Tramo: Construcción de pavimento Hidráulico tramo de: Pulperia Natalia al Centro Penal y tramo de Bar Camelot a Centro Penal, Barrio San Miguel Municipio de Marcala

Longitud 240 MT DE LONGUITUD POR 7.30 MT DE ANCHO


Ancho Promedio

Espeor

7.30 MT

0.15 Mt

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO TOTAL	TOTAL
1	Trazado y Marcado con teodolito	M.L	240.00	55.87	13,408.80
2	Excavación Tipo I (Material Común)	M³	175.20	256.75	44,982.60
3	Acarreo de material (desperdicio)	M³	210.24	140.45	29,528.21
4	Conformación Tipo II (Terreno Natural)	KM	0.24	19124.27	4,589.82
5	Material Selecto Compactado e=10cm (incluye acarreo)	M³	175.20	286.27	50,154.50
6	Concreto Hidráulico F'C=4,000 PSI (inc. Corte, Curado y Sellado)	M³	262.80	5600.12	1471,711.54
7	Acero de Refuerzo Grado Inter. Fy=2800kg/Cm², 5/8"	KG	624.00	62.39	38,931.36
8	Bordillo de Concreto 0.15 X0.15 , pintura	M.L	418.00	314.27	131,364.86
9	Movilización de Equipo	Global	1.00	2000	2,000.00
10	Rotulo de Proyecto	Unidad	1.00	1000	1,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO =					L. 1787,671.69



Ing. Luis Adolfo Chavez

CICH 3191

