

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nombre de la Insitución / Nombre de la Alcaldía	Nombre y Descripción de la Obra	Valor total de la Obra y/o actividades periféricas	Tipo de Proceso (LP, LPN, CD)	Nombre de Oferentes / Cotizaciones y Valores	Ubicación de la Obra	Nombre del Constructor	Tiempo Estimado de la Obra	Destinatario
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	pavimentación de calle	Valor Lps. 899, 774.00 Actividades: 172ml de calle con concreto ciclópeo -172ml trazado y marcado con nivel -24horas maquina motoniveladora 140 hp -185m³ relleno comp. con material selecto (inc. acarreo) -8 horas maquina vibrocompactadora -8 horas maquina tanque de agua 2000 glns - 255.01m³ concreto ciclopeo con mezcladora - 1015.69ml .cortado de concreto -1686.80m² curado de concreto texturizado -724.60ml pintura de aceite -722ml junta asfáltica para losa (espesor 15 cms)	CD	1. Armando Antonio Velásquez Imbott /CONSTRUCAM S.A. de C.V. Lps. 899, 774.00 2. Julissa Iveth Hernández Zelaya/ IV PROCON Lps. 930,843.08 3. Edilverto Escobar Mayorquin/Constructora Global Lps 987,594.59	Tripoli, La Masica Atlántida	Armando Antonio Velásquez Imbott /CONSTRUCAM S.A. de C.V.	45 días	Población de Tripoli, La Masica, Atlántida
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	pavimentación de calle	Valor Lps.499,993.00 Actividades: 155ml de calle con concreto ciclópeo -172ml trazado y marcado con nivel -Reubicacion de 2 Postes de Madera y Tendido electrico publico -Corte de Material de Rasante con Motoniveladora -Relleno y conformacion de Material Selecto para Nivelado Construccion de Pavimento Ciclopeo e= 15cm C:1:2:2.5 de 3000 psi ; Ancho de Calzada = 6.35m & 5.00m	CD	1. Jeremias Jafet López Romero . Lps.499,993.00 2. Elder Alexander Mencia Almendares Lps. 505,128.00 3. Edilverto Escobar Mayorquin/Constructora Global Lps 507,143.50	El Oro, La Masica, Atlántida	Jeremias Jafet López Romero	75 días	Población de El Oro, La Masica, Atlántida
MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	continuación de construcción del bulevar	Valor Lps.799, 999.34 Actividades: 113ml de calle con concreto ciclópeo -113ml trazado y marcado con nivel -16 horas maquina motoniveladora 140 hp -85m³ relleno comp. con material selecto (inc. acarreo) -5 horas maquina vibrocompactadora -4 horas maquina tanque de agua 2000 glns - 214m³ concreto ciclopeo con mezcladora - 719.74ml .cortado de concreto -1401.58m² curado de concreto texturizado -394.8ml bordillo de concreto de 15x15 cms -174ml pintura de aceite -722ml junta asfáltica para losa (espesor 15 cms)	CD	1. Edilverto Escobar Mayorquin/Constructora Global Lps.799, 999.34 2. Jeremias Jafet Lopez Lps. 805,813.55 3. Maximo Fiallos/Inversiones Solidarias, INSOL Lps 814,869.51	San Juan pueblo- Benque, la masica Atlantida	Edilverto Escobar Mayorquin/ Constructora Global	60 días	Población San Juan pueblo- Benque, la masica Atlantida


 Licda. Diorly Yamileth Rodríguez
 Desarrollo Social Comunitario

Lugar y fecha: La Masica, Atlántida, 04 de Diciembre del 2020